Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "KONIORY-RYPNIE" W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEK B ("RYPNIE") DŁ. 100ml SZER. 2,5m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ODCINEK B KM 0+000B DO 0+100B; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)**			
1.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	5,0		szt
1.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO	2,0		szt
1.3 KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- PŁYTY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU DO DYSPOZYCJ INWESTORA (NALEŻY OCZYŚCIĆ I UŁOŻYC W STOSY W MIEJSCACH NIE KOLIDUJĄCYCH Z RUCHEM, MATERIAŁ NIE NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU DO UTYLIZACJI), KM 0+000B DO 0+003B ROZEBRANIE PŁYT KM 0+000B DO 0+003B (CAŁA POWIERZCHNIA) 20 = 20,00 Ogółem: 20,0	20,0		m2
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW W KM 0+000B DO 0+100B DROGA 3,5*0,5*100,0 = 175,00 Ogółem: 175,0	175,0		m3
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA 3,5*100,0 = 350,00 Ogółem: 350,0	350,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W. DROGA 3,5*100,0 = 350,00 Ogółem: 350,0	350,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x75cm SKRAJNE I 1 PAS 100cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. DROGA 3,5*100,0 = 350,00 Ogółem: 350,0	350,0		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm 350*0,7 = 245,00 Ogółem: 245,0	245,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,20m POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm (0,2+0,2)*100,0 = 40,00 Ogółem: 40,0	40,0		m2
1.10 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD ŁOPATKĘ DO ZAWRACANIA NA KOŃCU DROGI ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU DROGI 0,3*10,0*5,0 = 15,00 Ogółem: 15,0	15,0		m3
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU DROGI 5,0*10,0 = 50,00 Ogółem: 50,0	50,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU DROGI 5,0*10,0 = 50,00 Ogółem: 50,0	50,0		m2