Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MASZTOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEJK 1 DŁ. 50mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 2 DŁ. 82mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 3 DŁ. 42mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 4 (BOCZNY) DŁ. 150mb, SZER. 3,0ı**			
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ODCINEK 1 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ DO ROZWIDLENIA) KM 0+000 DO 0+050; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)**			
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU	50,0		m
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m	50,0		m
1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH I AŻUROWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 50*3,5 = 175,00 Ogółem: 175,0	175,0		m2
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW DROGA 3,5*0,5*50,0 = 87,50 Ogółem: 87,5	87,5		m3
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA 3,5*500 = 1 750,00 Ogółem: 1 750,0	1 750,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W. DROGA 3,5*50,0 = 175,00 Ogółem: 175,0	175,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (3 PASY PO 100cm Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDAC PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. DROGA 3,0*50,0 = 150,00 Ogółem: 150,0	150,0		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm 150*0,7 = 105,00 Ogółem: 105,0	105,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm (0,25+0,25)*50,0 = 25,00 Ogółem: 25,0	25,0		m2
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **ODCINEK 2 (OD ROZWIDLENIA DO ZAKRĘTU W PRAWO) KM 0+050 DO 0+132; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)**			
2.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU	82,0		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m	82,0		m
2.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH I AŻUROWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 82*3,5 = 287,00 Ogółem: 287,0	287,0		m2
2.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW DROGA 3,5*0,5*82,0 = 143,50 Ogółem: 143,5	143,5		m3
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA 3,5*82,0 = 287,00 Ogółem: 287,0	287,0		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W. DROGA 3,5*82,0 = 287,00 Ogółem: 287,0	287,0		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (3 PASY PO 100cm Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDAC PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. DROGA 3,0*82,0 = 246,00 Ogółem: 246,0	246,0		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm 246*0,7 = 172,20 Ogółem: 172,2	172,2		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm (0,25+0,25)*82,0 = 41,00 Ogółem: 41,0	41,0		m2
2.10 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU POPRZECZNEGO NA ROZWIDLENIU	8,0		m
2.11 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m - J.W.	8,0		m
3 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg ODCINEK 3 (OD ZAKRĘTU W PRAWO NA WPROST) KM 0+132 DO 0+174; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA TŁUCZEŃ)			
3.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU	42,0		m
3.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m	42,0		m
3.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH I AŻUROWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 42*3,5 = 147,00 Ogółem: 147,0	147,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
3.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z KLIŃCA DROGA	3,5*0,5*42,0	= 73,50 Ogółem: 73,5	73,5		m3
3.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA	3,5*42,0	= 147,00 Ogółem: 147,0	147,0		m2
3.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĄ KM J.W. DROGA	3,5*42,0	= 147,00 Ogółem: 147,0	147,0		m2
3.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, KM. J.W.- NAWIERZCHNIA POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm	3,0*42,0	= 126,00 Ogółem: 126,0	126,0		m2
3.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm	(0,25+0,25)*42,0	= 21,00 Ogółem: 21,0	21,0		m2
4 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg ODCINEK 4 BOCZNY (OD ROZWIDLENIA W KIERUNKU MASZTU) KM 0+000A DO 0+150A; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)					
4.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU			150,0		m
4.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m			150,0		m
4.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH I AŻUROWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK	150*3,5	= 525,00 Ogółem: 525,0	525,0		m2
4.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW DROGA	3,5*0,5*150,0	= 262,50 Ogółem: 262,5	262,5		m3
4.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA	3,5*150,0	= 525,00 Ogółem: 525,0	525,0		m2
4.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W. DROGA	3,5*150,0	= 525,00 Ogółem: 525,0	525,0		m2
4.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (3 PASY PO 100cm Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDAC PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. DROGA	3,0*150,0	= 450,00 Ogółem: 450,0	450,0		m2
4.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm	450*0,7	= 315,00 Ogółem: 315,0	315,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
4.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/6					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm	(0,25+0,25)*150,0	= 75,00			
	Ogółem:	75,0	75,0		m2