

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "FABISIE" W CIĘCINIA, DŁ. 200mb, SZER. 2,5m					
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby					
ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODWODNIENIOWE					
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI					
200			= 200,00		
			Ogółem: 200,0	200,0	m
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20`cm, szerokość dna cieku do 0,6`m- J.W.					
				200,0	m
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE), SZER. 2,5m					
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNRS 6/805/2 Rozebrawie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych, wraz z utylizacją materiałów z rozbiórek, KM 0+000 DO 0+722 DROGA					
200*2,5			= 500,00		
			Ogółem: 500,0	500,0	m2
2.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW KM 0+000 DO 0+722 DROGA					
200*2,5*0,5			= 250,00		
			Ogółem: 250,0	250,0	m3
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25`cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA					
200*2,5			= 500,00		
			Ogółem: 500,0	500,0	m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W. DROGA					
200*2,5			= 500,00		
			Ogółem: 500,0	500,0	m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x75cm SKRAJNE I 1 PAS 100cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. DROGA					
200*2,5			= 500,00		
			Ogółem: 500,0	500,0	m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm					
500*0,7			= 350,00		
			Ogółem: 350,0	350,0	m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15`cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,20m POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm					
(0,2+0,2)*200			= 80,00		
			Ogółem: 80,0	80,0	m2