

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Przebudowa drogi gminnej Modrzewiowa w m. Cisiec		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,210
1.2	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - droga 210 x 0,2 x 3,0 + zakręt 10x 0,2 x 2	m3	130
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 210x3+10x2	m2	650
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	650
1.5	KNR 201/129/3	Układanie dróg kołowych z płyt żelbetowych, układanie płyt ażurowych o powierzchni do 1-m2 - nawierzchnia z płyt YOMB 100x75x12,5 . 210 x 2,75 = 577,5m2 , + zakręt 20m2	m2	597,50
1.6	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 12,5 cm - zasypanie otworów w płytach YOMB przyjęto 25% powierzchni	m2	149,37
1.7	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm pobocza docelowo 12cm grubości 2 x 0,30 cm x 210mb obustronnie	m2	126