Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne **45000000-7 Roboty budowlane** **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZA TOREM W WĘGIERSKIEJ GÓRCE ODCINEK DŁ. 76mb, SZER. 2,7m**			
1 Kody CPV: 71315000-9 Usługi budowlane **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK: KM 0+000 DO 0+076; ROBOTY, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**			
1.1 Kody CPV: 71315300-2 Usługi opomiarowania dla budownictwa KNR 1321/1102/1 Badanie specjalne linii kablowych i oleju izolacyj oraz pomiary oscylograficzne badanie linii kablowych ustalenie przebiegu trasy odcinka kabla - LOKALIZACJA KABLA BIEGNĄCEGO W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH (KABEL NN WZDŁUŻ OGRODZENIA)	1,0		odcinek
1.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	1,0		szt
1.3 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO	2		szt
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD DROGĘ W KM 0+000 DO 0+076. UWAGA: KABEL ELEKTRYCZNY W POBOCZU WZDŁUZ DROGI! DROGA 76,0*3,7*0,6 = 168,72 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2*0,6 = 1,20 Ogółem: 169,9	169,9		m3
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. DROGA 76,0*3,7 = 281,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 283,2	283,2		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA 76,0*2,7 = 205,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 207,2	207,2		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA 76,0*2,7 = 205,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 207,2	207,2		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA 76,0*2,7 = 205,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 207,2	207,2		m2
1.9 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W. DROGA 76,0*2,7 = 205,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 207,2	207,2		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA 76,0*2,7 = 205,20 ZJAZD 0,5*1,0*2,0*2 = 2,00 Ogółem: 207,2	207,2		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	76,0*2,7	= 205,20			
ZJAZD	0,5*1,0*2,0*2	= 2,00			
	Ogółem:	207,2	207,2		m2
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x20cm, J.W.					
	76,0*0,2*2	= 30,40			
	Ogółem:	30,4	30,4		m2