

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LIPOWSKICH W CIĘCINIE, ODCINEK 1 DŁ. 135mb, SZER. 2,6m, ODCINEK 2 DŁ. 97mb, SZER. 3,0m			
1 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli			
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby			
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej			
ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+135; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
1.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5 m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU fi500 W KM. 0+135 WRAZ ZE STUDNIĄ WLOTOWĄ	8,0		m
1.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m - J.W.	8,0		m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI	135,0		m
1.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m - J.W.	135,0		m
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm			
135*0,5*2 = 135,00			
Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU ODCINKA	7,0		m
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu			
DROGA 135*2,6 = 351,00			
ZJAZD 0,5*2,0*3,0*2 = 6,00			
Ogółem: 357,0	357,0		m2
1.8 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczipne, nawierzchnia J.W.			
DROGA 135*2,6 = 351,00			
ZJAZD 0,5*2,0*3,0*2 = 6,00			
Ogółem: 357,0	357,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W.			
DROGA 135*2,6 = 351,00			
ZJAZD 0,5*2,0*3,0*2 = 6,00			
Ogółem: 357,0	357,0		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm			
DROGA 135*2,6 = 351,00			
ZJAZD 0,5*2,0*3,0*2 = 6,00			
Ogółem: 357,0	357,0		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia łupczanego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W.			
135,0*0,5*2 = 135,00			
Ogółem: 135,0	135,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej ODCINEK 2: KM 0+000A DO 0+097A; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
2.1 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,5 m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU fi500 W KM. 0+060A WRAZ ZE STUDNIĄ WLOTOWĄ	7,0		m
2.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m - J.W.	7,0		m
2.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. KORYTEK WZDŁUŻ DROGI	97,0		m
2.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m - J.W.	97,0		m
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm 97*0,5*2 = 97,00 Ogółem: 97,0	97,0		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU ODCINKA	5,0		m
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 97*3,0 = 291,00 Ogółem: 291,0	291,0		m2
2.8 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczipne, nawierzchnia J.W. DROGA 97*3,0 = 291,00 Ogółem: 291,0	291,0		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. DROGA 97*3,0 = 291,00 Ogółem: 291,0	291,0		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 97*3,0 = 291,00 Ogółem: 291,0	291,0		m2
2.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W. 97,0*0,5*2 = 97,00 Ogółem: 97,0	97,0		m2