Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOCZNA OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI W CIĘCINIE, ODCINEK 1 DŁ. 33mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 2 (przedłużenie) DŁ. 3mb, SZER. 3,0m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+033; ROBOTY, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm					
	33*0,5*2	= 33,00			
		Ogółem: 33,0	33,0		m2
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -WYKOP POD DRENAŻ OBUSTRONNY W KM 0+025 DO 0+036					
POBOCZA	11,0*0,3*0,6	= 1,98			
		Ogółem: 2,0	2,0		m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 11/703/2 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm - RURA DRENARSKA W KIERUNKU POTOKU W WARSTWIE POSPÓŁKI					
	11*2	= 22,00			
		Ogółem: 22	22		m
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI WRAZ Z WYRÓWNANIEM NIERÓWNOŚCI					
DROGA	33*3,0	= 99,00			
		Ogółem: 99,0	99,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - WARSTWA PROFILOWA					
DROGA	33,0*4,0	= 132,00			
ZJAZD	0,5*2,0*1,5*2	= 3,00			
		Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W.					
DROGA	33*3,0	= 99,00			
ZJAZD	0,5*2,0*1,5*2	= 3,00			
		Ogółem: 102,00	102,00		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	33*3,0	= 99,00			
ZJAZD	0,5*2,0*1,5*2	= 3,00			
		Ogółem: 102,00	102,00		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W.					
DROGA	33*3,0	= 99,00			
ZJAZD	0,5*2,0*1,5*2	= 3,00			
		Ogółem: 102,00	102,00		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	33*3,0	= 99,00			
ZJAZD	0,5*2,0*1,5*2	= 3,00			
		Ogółem: 102,00	102,00		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W.					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(33,0)*0,2*2	= 13,20			
		Ogółem: 13,2	13,2		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 2: KM 0+033 DO 0+036; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PRZEDŁUŻENIE W KM 0+033 DO 0+036 DROGA	3,0*4,0*0,6	= 7,20 Ogółem: 7,2	7,2		m3
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. DROGA	3,0*4,0	= 12,00 Ogółem: 12,0	12,0		m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,0	9,0		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,0	9,0		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,0	9,0		m2
2.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,0	9,0		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,00	9,00		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,00	9,00		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	3,0*3,0	= 9,00 Ogółem: 9,00	9,00		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(3,0)*0,2*2	= 1,20 Ogółem: 1,2	1,2		m2