

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ**  
**W MIEJSCOWOŚCI CIĘCINA**  
**UL. GRANICZNA**  
**GMINA WĘGIERSKA GÓRKA**

**ODCINEK 1: DŁ. 306m, SZER. 3,3m**

**ODCINEK 2: DŁ. 168m, SZER. 3,3m**

**ODCINEK 3: DŁ. 88m, SZER. 3,3m**

**INWESTOR:**  
**URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Wojciech KUPCZAK

V'2021

# **OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CIĘCINA UL. GRANICZNA**

## **1. Podstawa opracowania**

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

## **2. Położenie drogi**

Przedmiotowa droga zlokalizowany jest w Cięcinie, Gmina Węgierska Górka.

Długość modernizowanego odcinka nr 1: 306 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 1: 3,3 m.

Długość modernizowanego odcinka nr 2: 168 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 2: 3,3 m.

Długość modernizowanego odcinka nr 3: 88 m.

Szerokość modernizowanego odcinka nr 3: 3,3 m.

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

## **3. Projektowane zmiany**

### **Odcinek 1 (od skrzyżowania z Kwiatową): km 0+000 do 0+306**

- Czyszczenie istniejących rowów, korytek i przepustów wzdłuż drogi
- Ścinanie poboczy porośniętych biologicznie
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie szepne
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 5cm
- Wykonanie poboczy z kłińca

### **Odcinek 2 (przedłużenie): km 0+306 do 0+474**

- Czyszczenie istniejących rowów, korytek i przepustów wzdłuż drogi
- Ścinanie poboczy porośniętych biologicznie
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie szepne

- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 5cm
- Wykonanie poboczy z kłińca

### **Odcinek 3 (przedłuzenie): km 0+474 do 0+562**

- Czyszczenie istniejących rowów, korytek i przepustów wzdłuż drogi
- Ścinanie poboczy porośniętych biologicznie
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie szczepne
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa 5cm
- Wykonanie poboczy z kłińca

*Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.*

*Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.*

*Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.*

*Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.*