

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKA W CIŚCU, ODCINEK 1 (od zjazdu) DŁ. 59mb, SZER. 2,7m, ODCINEK 2 (przedłużenie) DŁ. 21mb, SZER. 2,7m, ODCINEK 3 (przedłużenie) DŁ. 54mb, SZER. 2,7m			
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej			
ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+059; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10`cm 59*0,5*2	= 59,00 Ogółem: 59,0	59,0	m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5`cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU I KOŃCU ODCINKA 2,7*2	= 5,40 Ogółem: 5,4	5,4	m
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 59*2,7	= 159,30 Ogółem: 159,3	159,3	m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe, nawierzchnia J.W. DROGA 59*2,7	= 159,30 Ogółem: 159,3	159,3	m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA 59*2,7	= 159,30 Ogółem: 159,3	159,3	m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 59*2,7	= 159,30 Ogółem: 159,3	159,3	m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia łuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x20cm, J.W. 59,0*0,2*2	= 23,60 Ogółem: 23,6	23,6	m2
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej			
ODCINEK 2: KM 0+059 DO 0+080; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
2.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ		1,0	szt
2.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyla, dowczymi, kopark: 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE W KM 0+059 DO 0+080 (WYMIANA NAWIERZCHNI) DROGA / PRZEŁOMY 21,0*3,7*0,6 = 46,62 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0*0,6 = 12,00 Ogółem: 58,6		58,6	m3
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*3,7 = 77,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 97,7		97,7	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczipne, nawierzchnia J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA / PRZEŁOMY 21,0*2,7 = 56,70 ZJAZD BOCZNY 0,5*8,0*5,0 = 20,00 Ogółem: 76,7	76,7		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7 cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x20cm, J.W. 21,0*0,2*2 = 8,40 Ogółem: 8,4	8,4		m2
3 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej ODCINEK 3: KM 0+080 DO 0+134; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
3.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm 54*0,5*2 = 54,00 Ogółem: 54,0	54,0		m2
3.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU ODCINKA	2,7		m
3.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 54*2,7 = 145,80 Ogółem: 145,8	145,8		m2
3.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczipne, nawierzchnia J.W. DROGA 54*2,7 = 145,80 Ogółem: 145,8	145,8		m2
3.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. DROGA 54*2,7 = 145,80 Ogółem: 145,8	145,8		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 54*2,7 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> $= 145,80$ Ogółem: <u>145,8</u> </div>	145,8		m2
3.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x20cm, J.W. 54,0*0,2*2 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> $= 21,60$ Ogółem: <u>21,6</u> </div>	21,6		m2