Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁĄKOWA W CIŚCU, ODCINEK 1 (od zjazdu) DŁ. 60mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 2 (przedłużenie) DŁ. 4mb, SZER. 3,0m**			
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+060; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**			
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU	120,0		m
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m	120,0		m
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm 60*0,5*2 = 60,00 Ogółem: 60,0	60,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU ODCINKA	2,7		m
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE ISTN. NAWIERZCHNI WRAZ Z WYRÓWNANIEM NIERÓWNOŚCI DROGA 60*3,0 = 180,00 Ogółem: 180,0	180,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA 60,0*4,0 = 240,00 Ogółem: 240,0	240,0		m2
1.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W. DROGA 60*3,0 = 180,00 Ogółem: 180,00	180,00		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA 60*3,0 = 180,00 Ogółem: 180,00	180,00		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, J.W. DROGA 60*3,0 = 180,00 Ogółem: 180,00	180,00		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA 60*3,0 = 180,00 Ogółem: 180,00	180,00		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm (60,0)*0,5*2 = 60,00 Ogółem: 60,0	60,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK 2: KM 0+060 DO 0+064; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PRZEDŁUŻENIE W KM 0+110 DO 0+118 DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*4,0*0,6 0,5*2,0*(2,0+4,0)*0,6	 = = Ogółem:	 9,60 3,60 13,2	13,2	m3
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*4,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 16,00 6,00 22,0	22,0	m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,0	18,0	m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,0	18,0	m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,0	18,0	m2
2.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,0	18,0	m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,00	18,00	m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,00	18,00	m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA DODATEK ŁOPATKA DO ZAWRACANIA	 4,0*3,0 0,5*2,0*(2,0+4,0)	 = = Ogółem:	 12,00 6,00 18,00	18,00	m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	 (4,0)*0,5*2	 = Ogółem:	 4,00 4,0	4,0	m2