

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</b>			
<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIAZOWA W ŻABNICY, ODCINEK 1 (do bruku) DŁ. 133mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 2 (za brukiem) DŁ. 46mb, SZER. 3,0m</b>			
<b>1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby</b>			
<b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>			
<b>45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej</b>			
<b>ODCINEK 1 (OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ DO BRUKU) KM 0+000 DO 0+133; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)</b>			
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm - OCZYSZCZENIE I PROFILOWANIE DNA ROWU ORAZ PROFILOWANIE SKARP ROWU	133,0		m
1.2 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,6 m - J.W.	133,0		m
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm  133*0,5*2 = 133,00 Ogółem: 133,0	133,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - WARSTWA PROFILOWA KM 0+000 DO 0+133 DROGA 3,0*133,0 = 399,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*5,0*2 = 30,00 Ogółem: 429,00	429,00		m2
1.5 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne, nawierzchnia, KM J.W. DROGA 3,0*133,0 = 399,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*5,0*2 = 30,00 Ogółem: 429,00	429,00		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. (ukształtowanie 4 szt. wodospustów w masie) DROGA 3,0*133,0 = 399,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*5,0*2 = 30,00 Ogółem: 429,00	429,00		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W. DROGA 3,0*133,0 = 399,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*5,0*2 = 30,00 Ogółem: 429,00	429,00		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. (ukształtowanie 4 szt. wodospustów w masie) DROGA 3,0*133,0 = 399,00 DODATEK NA ZJAZD 0,5*6,0*5,0*2 = 30,00 Ogółem: 429,00	429,00		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia łupzonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm (133,0)*0,5*2 = 133,00 Ogółem: 133,0	133,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
<b>2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>			
<b>45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</b>			
<b>45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>			
<b>45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szypów i kolei podziemnej</b>			
<b>ODCINEK 2 (OD BRUKU DO KOŃCA) KM 0+191 DO 0+237; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)</b>			
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi, kopark: 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ, KM 0+219 DO 0+229 WYKOP POD KORYTKA DROGOWE $(0,2*0,5)*(10)$	= 1,00 Ogółem: 1,000	1,000	m3
2.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W. ŁAWA POD KORYTKA DROGOWE $(0,1*0,5)*(10)$	= 0,50 Ogółem: 0,500	0,500	m3
2.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20`cm KORYTKA DROGOWE 10	= 10,00 Ogółem: 10,000	10,000	m
2.4 Kody CPV: 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe KNNR 4/1424/3 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi`500`mm, bez osadnika i syfonu - STUDNIA WLOTOWA DO ISTN. PRZEPUSTU W KM 0+219		1	szt
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10`cm $46*0,5*2$	= 46,00 Ogółem: 46,0	46,0	m2
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm - WARSTWA PROFILOWAKM 0+191 DO 0+23` DROGA $3,0*46,0$	= 138,00 Ogółem: 138,00	138,00	m2
2.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe, nawierzchnia, KM J.W. DROGA $3,0*46,0$	= 138,00 Ogółem: 138,00	138,00	m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA $3,0*46,0$	= 138,00 Ogółem: 138,00	138,00	m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarstwowe, J.W. DROGA $3,0*46,0$	= 138,00 Ogółem: 138,00	138,00	m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA $3,0*46,0$	= 138,00 Ogółem: 138,00	138,00	m2
2.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm $(46,0)*0,5*2$	= 46,00 Ogółem: 46,0	46,0	m2