Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BORACZA W ŻABNICY, ODCINEK (od końca asfaltu) DŁ. 137mb, SZER. 2,7m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK: KM 0+000 DO 0+137; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**			
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA GÓRSKIE KM 0+000 DO 0+014 (0,2*0,5)*(14) = 1,40 KM 0+026 DO 0+134 (0,2*0,5)*(108) = 10,80 PRZYBRANIE SKARPY NA DŁUGOŚCI MIJANKI 0,5*0,6*0,8*12 = 2,88 Ogółem: 15,1	15,1		m3
1.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- KORYTKA GŁĘBOKIE TYP GÓRSKI WZDŁUŻ DROGI W MIEJSCE ROWU KM 0+000 DO 0+014 14 = 14,00 KM 0+026 DO 0+134 108 = 108,00 Ogółem: 122,0	122,0		m
1.3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/224/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40˙m3 na odkład, grunt kategorii III- PROJEKTOWANY RÓW W KM 0+137 NAPROWADZAJĄCY WODĘ DO KORYTEK Z BOCZNEJ DROGI R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 RÓW 5 mb (0,4+0,9)*0,5*0,5*(5) = 1,63 Ogółem: 1,630	1,630		m3
1.4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNR 201/421/3 (1) Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15˙cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA ROWU (0,4*0,05+0,6*0,05*2)*5 = 0,40 Ogółem: 0,400	0,400		m3
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/602/5 Obudowy wylotów, przepust Fi 50˙cm, skrzydła wlotowe i wylotowe przepustu podłużnego z betonu, (1,0+0,5+1,0) x wys. 0,7m - UZUPEŁNIENIE SKRZYDEŁ WLOTOWYCH DO ISTN. PRZEPUSTÓW W KM 0+000 I 0+026	2		szt
1.6 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6˙m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTU W KM.0+014 DO 0+026	12,0		m
1.7 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 1501/113/2 (1) Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20˙cm, szerokość dna cieku do 0,6˙m - J.W.	12,0		m
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm 137*0,5*2 = 137,00 Ogółem: 137,0	137,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA POCZĄTKU ODCINKA	2,7		m
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu DROGA 137*2,7 = 369,90 Ogółem: 369,9	369,9		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/5					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WYRÓWNANIE ROZJAZDU NA KOŃCU ODCINKA ORAZ MIJANKA					
ROZJAZD	10	= 10,00			
MIJANKA	24	= 24,00			
		Ogółem: 34,0	34,0		m2
1.12 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W.					
DROGA	137*2,7	= 369,90			
ROZJAZD	0,5*2,5*3*2	= 7,50			
		Ogółem: 377,4	377,4		m2
1.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. (Z UKSZTAŁTOWANIEM WODOSPUSTÓW Z MASIE W KIERUNKU KORYTEK). NACHYLENIE DO KORYTEK					
DROGA	137*2,7	= 369,90			
ROZJAZD	0,5*2,5*3*2	= 7,50			
		Ogółem: 377,4	377,4		m2
1.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	137*2,7	= 369,90			
ROZJAZD	0,5*2,5*3*2	= 7,50			
		Ogółem: 377,4	377,4		m2
1.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W.					
	137,0*0,5*2	= 137,00			
		Ogółem: 137,0	137,0		m2