BUDYNEK AQUARELAX

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY KAWIARNI (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836:1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POSTAWOWA (m²)	POMOCNICZA (m²)	USŁUGOWA (m²)	POW. RUCHU (m²)	POW. NETTO (m²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁADZKI
0.1	Bar	23,05	-	-	-	23,05	Podłoga gres
0.2	Pom. magazynowe podręczne szafkowe i napojów	-	-	8,95	-	8,95	Podłoga gres
0.3	Przedsionek z szatnią	-	8,00	-	-	8,00	Podłoga gres
0.4	Szafy podawcze	-	-	-	-	-	-
0.5	Kuchnia schodkowa	-	-	-	15,71	15,71	Podłoga gres
0.6	Toaleta męska / NPS	-	7,47	-	-	7,47	Podłoga gres
0.7	Toaleta damska / NPS	-	6,66	-	-	6,66	Podłoga gres 60x120cm2
0.8	Toaleta damska	-	2,05	-	-	2,05	Podłoga gres
0.9	Toaleta dla pracowników	-	6,18	-	-	6,18	Podłoga gres
0.10	Pom. socjalne	-	11,50	-	-	11,50	Podłoga gres
0.11	Magazyn czas. i produktów nietrwałych	-	-	20,51	-	20,51	Podłoga gres
0.12	Pom. porządkowe	-	4,68	-	-	4,68	Podłoga gres
0.13	Pom. techniczne	-	6,53	-	-	6,53	Podłoga gres
0.13a	Bar z zapleczem	18,14	-	-	-	18,14	Podłoga gres 60x120cm2
0.14	Sala kawiarni	52,72	-	-	-	52,72	Podłoga gres 60x120cm2
	RAZEM	150,57 m²		29,46 m²	15,71 m²	195,74 m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SOCJALNEJ I RATOWNICZEJ (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836:1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POSTAWOWA (m²)	POMOCNICZA (m²)	USŁUGOWA (m²)	POW. RUCHU (m²)	POW. NETTO (m²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA
0.15	Pom. magazynowania i dozowania podotrzymu sodu	-	-	5,84	-	5,84	Podłoga z płytek chemoodpornych
0.15a	Pom. magazynowe i dozowania korektora pH	-	-	5,84	-	5,84	Podłoga z płytek chemoodpornych
0.16	Mag. recznków czystych	-	-	4,70	-	4,70	Podłoga gres
0.17	Mag. recznków brudnych	-	-	4,70	-	4,70	Podłoga gres
0.17a	Komunikacja	-	-	-	20,85	20,85	Podłoga gres 60x120cm2
0.17b	Toaleta damska	-	7,56	-	-	7,56	Podłoga gres
0.18	Toaleta męska/	-	6,08	-	-	6,08	Podłoga gres
0.20	Pom. socjalne	-	24,30	-	-	24,30	Podłoga gres
0.21	Pom. odzieżowe	-	18,60	-	-	18,60	Podłoga gres
0.22	Pom. ochrony	-	18,24	-	-	18,24	Podłoga gres
	RAZEM	72,83 m²		21,08 m²	20,85 m²	114,76 m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SPA I WELLNESS ORAZ SZATNI (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836:1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POSTAWOWA (m²)	POMOCNICZA (m²)	USŁUGOWA (m²)	POW. RUCHU (m²)	POW. NETTO (m²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA
0.23	Komunikacja	-	-	-	67,98	67,98	Podłoga gres 60x120cm2
0.24	Przebieralnia męska	-	11,50	-	-	11,50	Podłoga gres
0.25	Szatnia męska	-	91,99	-	-	91,99	Podłoga gres
0.26	Umywalnia + toalety męskie	-	44,18	-	-	44,18	Podłoga gres 60x120cm2
0.27	Brodzik higieniczny	-	9,63	-	-	9,63	Podłoga gres 60x120cm2
0.28	Przebieralnia damska	-	11,50	-	-	11,50	Podłoga gres
0.29	Szatnia damska	-	91,99	-	-	91,99	Podłoga gres
0.30	Umywalnia + toalety damskie	-	44,18	-	-	44,18	Podłoga gres 60x120cm2
0.31	Brodzik higieniczny	-	9,63	-	-	9,63	Podłoga gres 60x120cm2
0.32	Pom. techniczne	-	-	9,63	-	9,63	Podłoga gres
0.33	Grota solna	31,31	-	-	-	31,31	Podłoga gres 60x120cm2
0.34	Sauna fińska	12,93	-	-	-	12,93	Podłoga gres 60x120cm2
0.35	Sauna parowa/ciepły ołtarz	6,48	-	-	-	6,48	Podłoga gres 60x120cm2
0.36	Sauna parowa/ciepły ołtarz	6,48	-	-	-	6,48	Podłoga gres 60x120cm2
0.37	Sauna parowa	12,93	-	-	-	12,93	Podłoga gres 60x120cm2
0.38	Sauna fińska	31,49	-	-	-	31,49	Podłoga gres 60x120cm2
0.39	Natryski wrażeń	9,96	-	-	-	9,96	Podłoga gres 60x120cm2
0.40	Natrysk	30,64	-	-	-	30,64	Podłoga gres 60x120cm2
0.41	Natrysk z hydromasażem	39,93	-	-	-	39,93	Podłoga gres 60x120cm2
0.42	Pom. porządkowe	-	-	9,56	-	9,56	Podłoga gres
0.43	Strefa wejścia / Poczekalnia	-	60,45	-	-	60,45	Podłoga gres 60x120cm2
0.44	Recepcja	-	17,99	-	-	17,99	Podłoga gres 60x120cm2
0.45	Barki autoryzacji	-	19,79	-	-	19,79	Podłoga gres
0.46	Komunikacja	-	4,86	-	-	4,86	Podłoga gres
0.47	Gabinet masażu 1	-	30,42	-	-	30,42	Podłoga gres 60x120cm2
0.48	Gabinet masażu 2	51,56	-	-	-	51,56	Podłoga gres
0.49	Węzeł sanitarny gab. 1 i 2	-	3,71	-	-	3,71	Podłoga gres
0.50	Gabinet zabiegowy	11,56	-	-	-	11,56	Podłoga gres
0.51	Gabinet zabiegowy	11,82	-	-	-	11,82	Podłoga gres
0.52	Węzeł sanitarny gab. 3 i 4	-	3,71	-	-	3,71	Podłoga gres
0.53	Gabinet masażu 3	19,26	-	-	-	19,26	Podłoga gres
0.54	Sala fitness	39,60	-	-	-	39,60	Podłoga gres
0.55	Przebieralnia męska	-	6,83	-	-	6,83	Podłoga gres
0.56	Toaleta męska / NPS	-	6,80	-	-	6,80	Podłoga gres
0.57	Pom. porządkowe	-	3,70	-	-	3,70	Podłoga gres
0.58	Przebieralnia damska	-	6,83	-	-	6,83	Podłoga gres
0.59	Toaleta damska/NPS	-	6,80	-	-	6,80	Podłoga gres
	RAZEM	1074,37 m²		14,89 m²	67,98 m²	1157,24 m²	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY TOALET (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836:1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POSTAWOWA (m²)	POMOCNICZA (m²)	USŁUGOWA (m²)	POW. RUCHU (m²)	POW. NETTO (m²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA
0.60	Przedsionek z umywalkami	-	9,51	-	-	9,51	Podłoga gres
0.61	Natrysk / Toaleta damska	-	7,95	-	-	7,95	Podłoga gres
0.62	Toaleta niepełnosp.	-	6,64	-	-	6,64	Podłoga gres
0.63	Natrysk / Toaleta męska	-	10,21	-	-	10,21	Podłoga gres
0.64	Przedsionek z umywalkami dla mężczyzn	-	6,71	-	-	6,71	Podłoga gres
0.65	Pom. porządkowe	-	5,94	-	-	5,94	Podłoga gres
0.66	Magazyn	-	-	8,76	-	8,76	Podłoga gres
	RAZEM	46,96 m²		8,76 m²	-	55,72 m²	

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI 0 : 1344,73 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA USŁUGOWA KONDYGNACJI 0 : 74,19 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA RUCHU KONDYGNACJI 0 : 184,54 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI 0 : 1523,46 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2052,81 m²

OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (POWIERZCHNIE WG NORMY ISO-PN-ISO 9836:1997)

NR. POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POSTAWOWA (m²)	POMOCNICZA (m²)	USŁUGOWA (m²)	POW. RUCHU (m²)	POW. NETTO (m²)	RODZAJ WYKOŃCZENIA
0.1	Kasy	10,10	-	-	-	10,10	Podłoga gres
0.2	Przebieralnia	-	37,20	-	-	37,20	Brak
0.3	Pom. rozdzielni głównej	-	-	4,61	-	4,61	Podłoga gres
0.4	Pom. rozdzielni SN	-	-	2,87	-	2,87	Podłoga gres
0.5	Pom. rozdzielni SN	-	-	3,64	-	3,64	Podłoga gres
	RAZEM	47,30 m²		11,82 m²	-	58,92 m²	

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 68,5m²

Osprzęt elektroinstalacyjny:

	Gniazdo wtykowe 16A/230V 1L,N,PE) p/t, IP20
	Gniazdo wtykowe podwójne 2x16A/230V 1L,N,PE) p/t, IP20
	Gniazdo wtykowe 16A/230V 1L,N,PE) p/t, IP44
	Gniazdo wtykowe podwójne 2x16A/230V 1L,N,PE) p/t, IP44
	Gniazdo wtykowe 3-fazowe 5p 16A, 230/400V
	Zestaw gniazd wtykowych
	Wypust zasilający 1-fazowy 230V
	Wypust zasilający 3-fazowy 3x230/400V
	Tablica bezpiecznikowa/rozdzielnica elektryczna
T0(s)/F(x)	Numer obwodu

Trasy kablowe

K50	Korytko kablowe K50
K100	Korytko kablowe / drabinka kablowa K100/D100
K200	Korytko kablowe / drabinka kablowa K200/D200
K300	Korytko kablowe / drabinka kablowa K300/D300
K400	Korytko kablowe / drabinka kablowa K400/D400
K600	Korytko kablowe / drabinka kablowa K600/D600

rewizja	opis rewizji	data	podpis

Ilość projektów:	AGA-ELEKTRO s.c. 43-382 Bielsko Biała, ul. 1 Dywizji Pancernej 45/201 tel. +48 606 126 351, +48 728 873 444 e-mail: biuro@aga-elektro.pl www.aga-elektro.pl
projektant:	inż. Grzegorz Grzesicki nr upr. bud. SLK/5731/PWOE/14 — data: 01.2022 — podpis:
sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Siedzi nr upr. bud. SLK/3908/PWOE/11 — data: 01.2022 — podpis:
inwestor:	GMINA WĘGIERSKA GÓRKA, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA, UL. ZIELONA 43
obiekt / temat:	**PROJEKT OBIEKTÓW REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, UL. 3-GO MAJA, DZ. NR 1075/11, 1075/10, 1075/5**
Faza projektu:	**PROJEKT TECHNICZNY**
treść rysunku:	**INSTALACJA SIŁY, GNIAZD WTYKOWYCH I TRAS KORYT KABLOWYCH - RZUT PRZYZIEMIA**

branża:	nr projektu:	data wydania:	skala:	nr rysunku:	arkusz:	rewizja:
ELEKTRYCZNA	**2109-6**	**01.2022**	**1 : 100**	**E-03**	**1/1**	**0**

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ten ani żaden jego fragment nie mogą być powielane, rozpowszechniane, przekazywane lub wykorzystywane w całości lub części bez pisemnej zgody autora projektu.