Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - UL. PARKOWA BOCZNA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, DŁ. 286 mb, SZER. 2,7m**				
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA KM 0+000 DO 0+286**				
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10˙cm - ŚCINANIE POBOCZY I TRAWY ŚRODKIEM 286*(0,5*2+0,4) = 400,40 Ogółem: 400,4		400,4		m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - WYRÓWNANIE I WARSTWA PROFILOWA 286,0*2,7 = 772,20 Ogółem: 772,2		772,2		m2
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA 2,7*286 = 772,20 Ogółem: 772,20		772,20		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA 2,7*286 = 772,20 Ogółem: 772,2		772,2		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstw - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 2,7*286 = 772,20 Ogółem: 772,2		772,2		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm (286)*0,4*2 = 228,80 Ogółem: 228,8		228,8		m2