

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - UL. STAWOWA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE, ODCINEK DŁ. (390+ 98)mb, SZER. 3,0m. NAWIERZCHNIA ASFAL					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej ODCINEK 1 KM 0+000 DO 0+098 (OD GROBLI DO SŁUPA); ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5`cm - WYCIECIE I WYRÓWNANIE ASFALTU			6,0		m
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10`cm - ŚCINANIE POBOCZY <div>98*0,5*2</div> <div>Ogółem: = 98,0098,0</div>			98,0		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu <div>98,0*3,0</div> <div>Ogółem: = 294,00294,0</div>			294,0		m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne, nawierzchnia CAŁOŚĆ ODCINKA DROGA <div>98,0*3,0</div> <div>Ogółem: = 294,00294,0</div>			294,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA <div>98,0*3,0</div> <div>Ogółem: = 294,00294,0</div>			294,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA <div>98,0*3,0</div> <div>Ogółem: = 294,00294,0</div>			294,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia łuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W. <div>98,0*0,5*2</div> <div>Ogółem: = 98,0098,0</div>			98,0		m2
2 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej ODCINEK 2 KM 0+000 DO 0+390 (OD SŁUPA DO WYZWOLENIA); ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)					
2.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ			11,0		szt
2.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe - REGULACJA HYDRANTU PODZIEMNEGO			3,0		szt
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5`cm - WYCIECIE I WYRÓWNANIE ASFALTU			6,0		m
2.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/104/8 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 76-100`cm - FREZOWANIE ISTN. WYSTAJĄCYCH PNI			4,0		szt
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10`cm - ŚCINANIE POBOCZY <div>390*0,5*2</div> <div>Ogółem: = 390,00390,0</div>			390,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 390,0*3,0					
			= 1 170,00		
Ogółem:			1 170,0		m2
2.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne, nawierzchnia CAŁOŚĆ ODCINKA DROGA 390,0*3,0 POSZERZENIE W KM 0+000 (ŁUK) 30					
			= 1 170,00		
			= 30,00		
Ogółem:			1 200,0		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA 390,0*3,0 POSZERZENIE W KM 0+000 (ŁUK) 30					
			= 1 170,00		
			= 30,00		
Ogółem:			1 200,0		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 390,0*3,0 POSZERZENIE W KM 0+000 (ŁUK) 30					
			= 1 170,00		
			= 30,00		
Ogółem:			1 200,0		m2
2.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia łupzonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W. 390,0*0,5*2					
			= 390,00		
Ogółem:			390,0		m2