

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - UL. BRAŃKÓW W CIĘCINIE, ODCINEK DŁ. 20mb, SZER. 2,5m. NAWIERZCHNIA AŻURY.			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli			
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
ODCINEK KM 0+000 DO 0+020; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE)			
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyla, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -WYKOP POD PROJEKTOWANE KORYTKA BETONOWE TRAPEZOWE (20mb) WYMIANA ISTN. KORYTEK NA NOWE 0,6*0,3*(20) = 3,60 Ogółem: 3,6	3,6		m3
1.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- KORYTKA ŻELBETOWE TRAPEZOWE 60x40x16,	20,0		m
1.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/4 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), wypełnienie przestrzeni za ściankami, grunt miejscowy przepuszczalny, J.W. 0,15*0,05*2*20 = 0,30 Ogółem: 0,30	0,30		m3
1.4 KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- PŁYTY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU DO DYSPOZYCJI INWESTORA (NALEŻY OCZYŚCIĆ I UŁOŻYC W STOSY W MIEJSCACH NIE KOLIDUJĄCYCH Z RUCHEM, MATERIAŁ NIE NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU DO UTYLIZACJI), KM 0+000 DO 0+020 ROZEBRANIE PŁYT KM 0+000B DO 0+003B (CAŁA POWIERZCHNIA) 20*0,8*2 = 32,00 Ogółem: 32,0	32,0		m2
1.5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NOWĄ NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW W KM 0+000 DO 0+020 (Z ODWOZEM I UTYLIZACJĄ MATERIAŁU Z WYKOPOW) DROGA 20,0*3,0*0,5 = 30,00 Ogółem: 30,0	30,0		m3
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25' cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W. DROGA 20,0*3,0 = 60,00 Ogółem: 60,0	60,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm - WARSTWA FILTRACYJNA - POBUDOWA PO PŁYTAMI KM J.W. DROGA 20,0*3,0 = 60,00 Ogółem: 60,0	60,0		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA POBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x75cm SKRAJNE I 1 PAS 100cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIE SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W. (SPADEK POPRZECZNY DO KORYTEK) DROGA 20,0*2,5 = 50,00 Ogółem: 50,0	50,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm 50*0,7 = 35,00 Ogółem: 35,0	35,0		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15' cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm (0,25+0,25)*20,0 = 10,00 Ogółem: 10,0	10,0		m2