

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - UL. DOLINY BOCZNA W CIŚCU, ODCINEK DŁ. 58mb, SZER. 3,0m. NAWIERZCHNIA ASFALT.					
1 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
ODCINEK KM 0+000 DO 0+058; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)					
1.1 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-40cm - OCZYSZCZENIE ISTN. ROWU I PRZEPUSTÓW PODŁUŻNYCH WZDŁUŻ DROGI (ODWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁU Z CZYSZCZENIA) RÓW WYŁOŻONY PŁYTKAMI BET. 57mb PRZEPUSTU NA WJAZDACH RÓW ZA ŁOPATKĄ					
			57 5+6 30 Ogółem:	= 57,00 = 11,00 = 30,00 98,0	98,0 m
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5`cm - WYCIECIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NA ZJEŹDZIE					
					6,0 m
1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyla, dowczymi, kopark: 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD DROGĘ W KM 0+000 DO 0+058 DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*4,0*0,6 0,5*1,5*5,0*2*0,6 5,5*5,0*0,6 Ogółem:	= 139,20 = 4,50 = 16,50 160,2	160,2 m3
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*4,0 0,5*1,5*5,0*2 5,5*5,0 Ogółem:	= 232,00 = 7,50 = 27,50 267,0	267,0 m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*4,0 0,5*1,5*5,0*2 5,5*5,0 Ogółem:	= 232,00 = 7,50 = 27,50 267,0	267,0 m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia łuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm - NAWIERZCHNIA J.W. DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*4,0 0,5*1,5*5,0*2 5,5*5,0 Ogółem:	= 232,00 = 7,50 = 27,50 267,0	267,0 m2
1.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne, nawierzchnia J.W. DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*3,0 0,5*1,5*5,0*2 5,5*5,0 Ogółem:	= 174,00 = 7,50 = 27,50 209,0	209,0 m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. (W TYM WYKONANIE WODOSPUSTU W MASIE) DROGA DODATEK NA ZJAZD ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA			58,0*3,0 0,5*1,5*5,0*2 5,5*5,0 Ogółem:	= 174,00 = 7,50 = 27,50 209,0	209,0 m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5,5cm				
DROGA	58,0*3,0	=	174,00	
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1,5*5,0*2	=	7,50	
ŁOPATKA DO ZAWRACANIA NA KOŃCU ODCINKA	5,5*5,0	=	27,50	
Ogółem:		209,0	209,0	1,5 m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA, SZER. 2x50cm, J.W.				
	58,0*0,5*2	=	58,00	
Ogółem:		58,0	58,0	m2