Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - ŁĄCZNIK UL. WRZOSOWA-ŚCIEŻKA ROWEROWA DŁ. 137mb, SZER. 1,60m. NAWIERZCHNIA KLINIEC.**					
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **ODCINEK KM 0+000 DO 0+137; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA KLINIEC)**					
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ODCINKA					
DROGA WRZOSOWA-MOSTEK	125,0*1,6*0,6	= 120,00			
DROGA MOSTEK-ŚCIEŻKA	12,0*1,6*0,6	= 11,52			
	Ogółem:	131,5	131,5		m3
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W.					
DROGA WRZOSOWA-MOSTEK	125,0*1,6	= 200,00			
DROGA MOSTEK-ŚCIEŻKA	12,0*1,6	= 19,20			
	Ogółem:	219,2	219,2		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
DROGA WRZOSOWA-MOSTEK	125,0*1,6	= 200,00			
DROGA MOSTEK-ŚCIEŻKA	12,0*1,6	= 19,20			
	Ogółem:	219,2	219,2		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
DROGA WRZOSOWA-MOSTEK	125,0*1,6	= 200,00			
DROGA MOSTEK-ŚCIEŻKA	12,0*1,6	= 19,20			
	Ogółem:	219,2	219,2		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA J.W.					
DROGA WRZOSOWA-MOSTEK	125,0*1,6	= 200,00			
DROGA MOSTEK-ŚCIEŻKA	12,0*1,6	= 19,20			
	Ogółem:	219,2	219,2		m2