

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
Wykonanie remontu dróg gminnych w ramach zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Węgierska Górka" - UL. RÓWNA W CIŚCU, ODCINEK 1 (od zjazdu) DŁ. 98mb, SZER. 3,0m, ODCINEK 2 (przedłużenie) DŁ. 2mb, SZER. 3,0m. NAWIERZCHNIA ASFALT.			
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej			
ODCINEK 1: KM 0+000 DO 0+098; ROBOTY ODWODNIENIOWE, PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
1.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	3,0		szt
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm - WYCIĘCIE I WYRÓWNANIE ASFALTU NAKOŃCU ODCINKA ORAZ WZDŁUŻ KANALIZACJI 3+75			
	= 78,00		
Ogółem:	78,0		m
1.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyla, dowczymi, kopark: 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ PO KANALIZACJI DŁ. 75mb, SZER. 1m 75*1,0*0,25			
	= 18,75		
Ogółem:	18,8		m3
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. 75*1,0			
	= 75,00		
Ogółem:	75,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - WARSTWA PROFILOWA J.W.	75,0		m2
1.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe, nawierzchnia J.W.	75,0		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. 75			
	= 75,00		
Ogółem:	75,00		m2
1.8 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szcpe, nawierzchnia CAŁOŚĆ ODCINKA, KM 0+000 DO 0+098 DROGA (SZER. ŚREDNIA WRAZ Z POSZERZENIAMI ZJAZDAMI) 98,0*3,0			
	= 294,00		
Ogółem:	294,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, J.W. DROGA (SZER. ŚREDNIA WRAZ Z POSZERZENIAMI ZJAZDAMI) 98,0*3,0			
	= 294,00		
Ogółem:	294,0		m2
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej			
ODCINEK 2: KM 0+098 DO 0+100; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)			
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyla, dowczymi, kopark: 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PRZEDŁUŻENIE W KM 0+098 DO 0+100 DROGA 2,0*3,0*0,6			
	= 3,60		
Ogółem:	3,6		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.				
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, POBUDOWA J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,0</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,0	6,0		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,0						
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,0</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,0	6,0		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,0						
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,0</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,0	6,0		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,0						
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,0</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,0	6,0		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,0						
2.6 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczipne, nawierzchnia J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,0</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,0	6,0		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,0						
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,00</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,00	6,00		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,00						
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie wędzywarstwowe, J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,00</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,00	6,00		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,00						
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA 2,0*3,0 <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr><td>=</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>Ogółem:</td><td>6,00</td></tr> </table>	=	6,00	Ogółem:	6,00	6,00		m2
=	6,00						
Ogółem:	6,00						