

BUDYNEK AQUARELAX

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY KAMIENNI

NR. RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA
	NETTO (m²)	
0.1 Bar	7,04	Podłoga gres
0.2 Pom. magazynowe - podręczne zapasy i napojów	8,90	Podłoga gres
0.3 Przedsionek z kabiną	8,00	Podłoga gres
0.4 Szyb podsieczy		
0.5 Kącik schodowy	15,71	Podłoga gres
0.6 Toaleta męska z wc	7,47	Podłoga gres
0.7 Toaleta damska	7,05	Podłoga gres
0.8 Toaleta damska	5,05	Podłoga gres
0.9 Toaleta dla pracowników	6,19	Podłoga gres
0.10 Pom. socjalne	20,01	Podłoga gres
0.11 Magazyn sprzętu basenowych.	20,01	Podłoga gres
0.12 Pom. porządkowe	4,06	Podłoga gres
0.13 Umywalnia	5,53	Podłoga gres
0.14 Szatnia z natryskiem	52,72	Podłoga gres
0.14 Szatnia z natryskiem	52,72	Podłoga gres
RAZEM	**195,74 m²**	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SPA I WELLNESS ORAZ SZATNI

NR. RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA
	NETTO (m²)	
0.23 Komunikacja	30,64	Podłoga gres
0.24 Szatnia męska	51,00	Podłoga gres
0.25 Szatnia damska	51,00	Podłoga gres
0.26 Umywalnia + toalety męskie	44,16	Podłoga gres
0.27 Bosiak higieniczny	9,63	Podłoga gres
0.28 Przebieralnia damska	17,00	Podłoga gres
0.29 Szatnia damska	51,00	Podłoga gres
0.30 Umywalnia + toalety damskie	46,79	Podłoga gres
0.31 Bosiak higieniczny	9,63	Podłoga gres
0.32 Pom. techniczne	9,63	Podłoga gres
0.33 Pom. kelnerki	11,81	Podłoga gres
0.34 Sauna sucha	13,93	Podłoga gres
0.35 Basen zanurzeniowy zbiegły	4,49	Podłoga gres
0.36 Basen zanurzeniowy zimny	4,49	Podłoga gres
0.37 Sauna parowa	13,93	Podłoga gres
0.38 Natrysk męski	4,68	Podłoga gres
0.39 Natrysk damski	4,68	Podłoga gres
0.40 Tepidarium	38,64	Podłoga gres
0.41 Basen z hydromasażem	353,93	Podłoga gres
0.42 Pom. techniczne	8,26	Podłoga gres
0.43 Pom. obsługi i Pracownikaka	17,00	Podłoga gres
0.44 Recepcja	47,66	Podłoga gres
0.45 Biuro administracji	19,79	Podłoga gres
0.46 Komunikacja	4,06	Podłoga gres
0.47 Komunikacja z poczekalnią	39,29	Podłoga gres
0.48 Pom. socjalne dla obsł.	14,20	Podłoga gres
0.49 Węzeł sanitarny gab. 3.12	1,71	Podłoga gres
0.50 Gabinet masażu 4	11,56	Podłoga gres
0.51 Gabinet masażu 3	11,82	Podłoga gres
0.52 Węzeł sanitarny gab. 3.14	1,71	Podłoga gres
0.53 Gabinet masażu 2	11,82	Podłoga gres
0.54 Sala fitness	53,93	Podłoga gres
0.55 Przebieralnia męska	6,83	Podłoga gres
0.56 Toaleta męska i NiPS	6,90	Podłoga gres
0.57 Pom. porządkowe	3,38	Podłoga gres
0.58 Przebieralnia damska	6,83	Podłoga gres
0.59 Toaleta damska/NiPS	6,75	Podłoga gres
RAZEM	**1157,24 m²**	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY SOCJALNEJ I RATOWNICZEJ

NR. RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA
	NETTO (m²)	
0.15 Pom. magazynowe i dozowniki podobrotnych sodu		Powłoka zdmuchodporna
0.15a Pomieszczenie dozowania	5,84	Płytki gres
0.16 Mag. ręczników czystych	4,70	Podłoga gres
0.17 Mag. ręczników brudnych	4,70	Podłoga gres
0.17 Pom. socjalne	17,47	Podłoga gres
0.18 Pom. porządkowe	7,05	Podłoga gres
0.19 Toaleta personelu	6,08	Podłoga gres
0.20 Pom. socjalne	24,30	Podłoga gres
0.21 Pom. rehonitków	10,04	Podłoga gres
0.22 Pom. ochrony	12,65	Podłoga gres
RAZEM	**114,76 m²**	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ STREFY TOALET

NR. RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA
	NETTO (m²)	
0.60 Przedsionek z umywalkami	9,51	Podłoga gres
0.61 Natrysk i Toaleta damska	7,95	Podłoga gres
0.62 Toaleta niepełnospr.	6,64	Podłoga gres
0.63 Natrysk i Toaleta męska	12,21	Podłoga gres
0.64 Przedsionek z umywalkami	6,71	Podłoga gres
0.65 Pom. porządkowe	3,04	Podłoga gres
0.66 Magazyn	3,76	Podłoga gres
RAZEM	**55,72 m²**	

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KONDYGNACJI 0 : 1344,73 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA USŁUGOWA KONDYGNACJI 0 : 74,19 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA RUCHU KONDYGNACJI 0 : 104,54 m²
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA NETTO KONDYGNACJI 0 : 1523,46 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2052,81 m²

OBIEKT KAS I PRZEBIERALNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. RODZAJ POM.	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA
	NETTO (m²)	
0.1 Kasy	37,70	Podłoga gres
0.2 Przebieralnia	30,81	Płytki
0.3 Pom.rozdzielni głównej	4,61	Podłoga gres
0.4 Pom. porządkowe	1,87	Podłoga gres
0.5 Pom. rozdzielni SN	3,64	Podłoga gres
RAZEM	**58,92 m²**	

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 68,51m²

LEGENDA:

- 250 m³/h Ø200 — nawiewnik w skrzynce rozprężnej z przepustnicą w krótcu
- 375 m³/h 250 x 125 — wywiewnik w skrzynce rozprężnej z przepustnicą w krótcu
- 700 m³/h Ø125 — zawór wentylacyjny wywiewny
- 200 m³/h 600 x 100 — kratka wentylacyjna nawiewna na kanale wentylacyjnym
- 450 m³/h 425 x 125 — kratka wentylacyjna wywiewna na kanale wentylacyjnym
- klapa przeciwpożarowa odcinająca
- przepustnica regulacyjna
- WS1 — wentylator kanałowy wywiewny 220m3/h; Ø200
- WS2 — wentylator kanałowy wywiewny 270m3/h; Ø160
- WS3 — wentylator kanałowy wywiewny 120m3/h; Ø125
- WS4 — wentylator kanałowy wywiewny 250m3/h; Ø160
- KLx–JW — klimatyzator jednostka wewnętrzna
- Chx — pion przewodów chłodniczych/przejście przez dach

UWAGI:

Lokalizację nawiewników i wywiewników przyjmować wg oranżacji sufitów.
Kanały wentylacyjne wymagają izolacji.
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć poz. poprzez montaż klap.

Skropliny z klimatyzatorów włączyć do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.
Przewody skroplin prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku miejsca włączenia do kanalizacji.

PROJEKT:	PROJEKT OBIEKTÓW REKREACYJNO–WYPOCZYNKOWYCH W WĘGIERSKIEJ–GÓRCE, ul. 3–go Maja, DZ. NR 1075/11, 1075/10, 1075/5.	BRANŻA:	SANITARNA
	INSTALACJE SANITARNE	FAZA:	projekt techniczny
INWESTOR:	GMINA WĘGIERSKA GÓRKA, UL. ZIELONA 43; 34–350 WĘGIERSKA GÓRKA	RECENZJA:	IS–PT–01/2022
		DATA:	31.01.2022
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PARTERU.	TEKECJA:	0
		SKALA:	1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk	MP UPRAWNIENIA: 126/89 BB	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Sałaciak	MP UPRAWNIENIA: SLK/7980/PBS/18	PODPIS:	NR RYS.: IS/07