

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WIDOKOWA W CIĘCINIE (POD GROŃ ŁĄCZNIK ODCINEK DOLNY), DŁ. 50mb, SZER. 2,6m							
1	45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE							
1.1	45233220-7	S.01		KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - KM 0+050		m	3	1			
1.2	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne J.W.		m2	130	1	DROGA : 50,0*2,6=130,00		
1.3	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t J.W.		m2	130	1			
1.4	45233220-7	S.01		KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy		m2	130	1			
1.5	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm - POBOCZA 2x0,1m		m2	50	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (50,0)*0,5*2=50,00		