

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Kod ind.	Podstawa	Opis	Notatka	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7			PRZEDMIAR	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GÓRSKA W CIĘCINIE, DŁ. 430mb, SZER. 2,8m							
1	45232000-2			Element	ROBOTY ODWODNIENIOWE I TOWARZYSZĄCE							
1.1	45232400-6	S.01		KNNR 6/1302/4	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6 m, grubość namułu do 50% jego średnicy - CZYSZCZENIE ISTN. PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ DROGI NA WJAZDACH DO POSESJI (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ 125mb)		m	125	1			
1.2	45232400-6	S.01		KNNR 1/514/1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - KOREKTA UŁOŻENIA POLUZOWANYCH PŁYT OKŁADZINOWYCH BETONOWYCH W ROWIE W DOLNEJ CZĘŚCI DROGI WRAZ Z MOCOWANIEM W SKARPE SZPILKAMI METALOWYMI (100 SZT. PREFABRYKATÓW)		m2	30	1	0,3*100=30,00		
2	45233000-9			Element	ROBOTY DROGOWE							
2.1	45233220-7	S.01		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne J.W.		m2	1236	1	DROGA : 430,0*2,8=1 204,00 DODATEK NA ZJAZD : 0,5*4,0*8,0*2=32,00		
2.2	45233220-7	S.01		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t J.W.		m2	1236	1			
2.3	45233220-7	S.01		KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy		m2	1236	1			
2.4	45233220-7	S.01		KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - POBOCZA 2x0,1m		m2	430	1	POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm : (430,0)*0,5*2=430,00		