

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA
ŁĄCZNIK UL. TURYSTYCZNA
UL. ZAPOROWA
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

INWESTOR:
URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

PROJEKTOWAŁ:
Mgr inż. Wojciech KUPCZAK

VI'2017

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA ULICA TURYSTYCZNA I ZAPOROWA

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

2. Położenie drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Żabnicy.

Długość modernizowanego odcinka to 73,00m , szerokość 2,50m

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

3. Projektowane zmiany

Odc. w km 0+000 do 0+027

- Korytowanie naw.
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy kruszywo naturalne /20+15 cm/
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywo łamane 10cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej–mieszanka min. Bit. a gr warstwy 4 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej –mieszanka min. Bit. a gr warstwy 4 cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego

Odc. w km 0+027 do 0+073

- Korytowanie naw.
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy kruszywo naturalne 20cm
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy kruszywo łamane 10cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej–mieszanka min. Bit. a gr warstwy 4 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe
- Ułożenie warstwy ścieralnej –mieszanka min. Bit. a gr warstwy 4 cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.