Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ WOKÓŁ OŚRODKA ZDROWIA W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEK 1: DŁ. 46,5mb, SZER. 4,0-5,5m, ODCINEK 2: DŁ. 11,5mb, SZER. 2,5m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **DROGA ODCINEK 1 TYLNY: KM 0+000 DO 0+046**					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW KANALIZACJI SANITARNEJ			2,0		szt
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) DROGA	5,5*17,5+4,0*29,0	= 212,25			
		Ogółem: 212,3	212,3		m2
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA	5,5*17,5+4,0*29,0	= 212,25			
		Ogółem: 212,3	212,3		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	5,5*17,5+4,0*29,0	= 212,25			
		Ogółem: 212,3	212,3		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm			212,3		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(17,5+29)*0,5	= 23,25			
		Ogółem: 23,3	23,3		m2
2 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **DROGA ODCINEK 2 BOCZNY DO PARKINGU: KM 0+000 DO 0+011**					
2.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) DROGA	11,5*2,5	= 28,75			
		Ogółem: 28,8	28,8		m2
2.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia DROGA	11,5*2,5	= 28,75			
		Ogółem: 28,8	28,8		m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, j.w. DROGA	11,5*2,5	= 28,75			
		Ogółem: 28,8	28,8		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy- DO GRUBOŚCI 5cm			28,8		m2
2.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 POBOCZE z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(11,5)*0,5	= 5,75			
		Ogółem: 5,8	5,8		m2