Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. ŁUKOWA W CIŚCU, DŁ. 131mb, SZER. 2,5m					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
DROGA KM 0+000 DO 0+131					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/5					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - PODBUDOWA POD PŁYTAMI					
DROGA	131,0*2,5	= 327,50			
		Ogółem: 327,5	327,5		m2
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 10/407/1 (1)					
Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - ANALOGIA UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 x 75 x 12,5 CM W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (CAŁA POWIERZCHNIA DROGI), KM J.W. UWAGA: PŁYTY ODPOWIEDNIO DOCIĄĆ W MIEJSCU KORYTEK BIEGNĄCYCH WSKOS DROGI					
DROGA	131*2,5	= 327,50			
		Ogółem: 327,5	327,5		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/5					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - POBOCZA 2x0,5m					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(131,0)*0,5*2	= 131,00			
		Ogółem: 131,0	131,0		m2