

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI ROLNICZEJ "POD GROŃ" W SOŁECTWIE CIĘCINA W KM 0+000 DO 0+547		
1	Element	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli ROBOTY DROGOWE I ODWODNIENIOWE		
1.1	KNNR 1/202/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ ORAZ ZEBRANIE PRYZMY ZIEMNEJ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		WYKOP POD KORYTKA DROGOWE W (0,6*0,5)*(329)	98,70	
		KMOD 0+000 DO 0+329		
		ZEBRANIE PRYZMY ZIEMNEJ WZDŁUŻ 1,2*0,8*329	315,84	
		KORYTEK W KM 0+000 DO 0+329, WRAZ Z LIKWIDACJĄ NIEDROŻNEGO ROWU ODDALONEGO O DROGI I OBSYPANIEM KORONY DROGI ZA POBOCZAMI		
		RAZEM:	414,54	m3 414,5
1.2	KNNR 6/112/3	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30' cm - PODKŁAD POD KORYTKA J.W.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		329*0,5	164,50	
		RAZEM:	164,50	m2 164,50
1.3	KNR 231/402/3	Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA DROGOWE, J.W.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		KORYTKA DROGOWE W KM OD 0+000 (0,1*0,5)*(329)	16,45	
		DO 0+329		
		RAZEM:	16,45	m3 16,450
1.4	KNNR 6/606/4	Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20' cm - KORYTKA J.W.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		KORYTKA DROGOWE W KM OD 0+000 (329)	329,00	
		DO 0+329		
		RAZEM:	329,00	m 329,0
1.5	KNR 231/811/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - ROZEBRANIE STAREJ NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH BETONOWYCH WRAZ Z ICH KRUSZENIEM W KRUSZARCE MECHANICZNEJ I PONOWNYM WBUDOWANIEM W PODBUDOWĘ DROGI, KM 0+000 DO 0+547 (KRUSZARKA O WYDAJNOŚCI 120t/h, CZAS PRACY 24h + SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY 48h + WALEC WUBRACYJNY 48h)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		547*0,8*2+0,8*0,5*110	919,20	
		RAZEM:	919,20	m2 919,2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.6	KNNR1/202/4	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1' km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD POSZERZENIE DROGIDO SZEROKOŚCI 2,75m (o dodatkowe 25cm)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,25M, 547*0,25*0,45		61,54
		GL. 0,45 M		
		ZEBRANIE PASA ŻRODKOWEGO 547*0,9*0,25		123,08
		RAZEM:		184,62
			m3	184,620
1.7	KNNR6/112/1	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20' cm - POSZERZENIE J.W., Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		POSZERZENIE, SZER. ŚREDNIA 0,8M 547*0,25		136,75
		RAZEM:		136,75
			m2	136,75
1.8	KNNR6/112/6	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm - J.W. Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		136,75		136,75
		RAZEM:		136,75
			m2	136,75
1.9	KNNR6/113/5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm - J.W. Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		136,75		136,75
		RAZEM:		136,75
			m2	136,75
1.10	KNNR6/1301/5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10' cm - ŚCIECIE WARGINA POBOCZACH		
		Wyliczenie ilości robót:		
		547*0,5*2		547,00
		RAZEM:		547,00
			m2	547,0
1.11	KNNR5/721/1	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5' cm - DOCIECIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA POCZĄTKU ORAZ NA KOŃCU DROGI		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*2,75		5,50
		RAZEM:		5,50
			m	5,5
1.12	KNNR6/113/6	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		547*2,75		1 504,25
		RAZEM:		1 504,25
			m2	1 504,3
1.13	KNNR6/113/5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA PODPŁYTAMI		
		Wyliczenie ilości robót:		
		547*2,75		1 504,25
		RAZEM:		1 504,25
			m2	1 504,3
1.14	KNNR10/407/1 (1)	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (PASY 3x100cm MIJANKOWO), PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		547*2,75		1 504,25
		RAZEM:		1 504,25
			m2	1 504

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.15	KNNR6/204/5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wypełnienie otworów w ażurach kłińcem 0-16mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1504*0,7		
		RAZEM:		
			1 052,80	
			1 052,80	m2
				1 052,8
1.16	KNNR6/204/5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10`cm (0-20cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,25m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm		
		547*(0,25+0,25)		
			273,50	
		RAZEM:	273,50	m2
				273,5