ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

A POSADZKA HOL WEJŚCIOWY

8,0 cm	KOSTKA BETONOWA 8 x 16 x 60
3,0 cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO PŁUKANEGO O UZIARNIENIU 2/5 mm
20,0 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/ 31,5 mm
10,0-50,0 cm	GRUNT NASYPOWY PROFILOWANY I STABILIZOWANY MECHANICZNIE

B SPOCZNIK KLATKA SCHODOWA

2,0 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
15,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA / wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY

C SCHODY ZEWNĘTRZNE

3,0 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- PŁYTY GRANITOWE
15,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA / wg projektu konstrukcji

D STROP SALA ŚLUBÓW

2,0 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEM. ZBROJONA, DYLATOWANA
-	WARSTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
5,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS
-	WARSTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
20,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI

Powierzchnie betonowe zaimpregnować,
pozostawić bez tynku

E BRUK

8,0 cm	KOSTKA BRUKOWA
3,0 cm	PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO PŁUKANEGO O UZIARNIENIU 2/5 mm
20,0 cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0/ 31,5 mm
10,0-50,0 cm	GRUNT NASYPOWY PROFILOWANY I STABILIZOWANY MECHANICZNIE

F STROPODACH NAD KUBATURĄ

10,0 cm	WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR FRAKCJI 16-32mm
-	GEOWŁÓKNINA 300 g/m^2
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
-	WARSTWA OCHRONNA-MEMBRANA HYDROGARD
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
20,0 cm	STROP ŻELBETOWY WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI

Powierzchnie betonowe zaimpregnować,
pozostawić bez tynku

G STROPODACH - ZADASZENIE

10,0 cm	WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR FRAKCJI 16-32mm
-	GEOWŁÓKNINA 300 g/m^2
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
-	WARSTWA OCHRONNA-MEMBRANA HYDROGARD
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
20,0 cm	STROP ŻELBETOWY WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STEROPIAN EPS
-	TYNK MINERALNY- kolor szary

H STROPODACH - ŻWIR

10,0 cm	WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR FRAKCJI 16-32mm
-	GEOWŁÓKNINA 300 g/m^2
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
-	WARSTWA OCHRONNA - MEMBRANA HYDROGARD LUB ROZ. RÓWNOWAŻNE
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125 (PODWÓJNA WARSTWA MEMBRANY GUMOWO-ASFALTOWEJ
20,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
-	SUFIT PODWIESZANY

I DACH- SALA ŚLUBÓW

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
4,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREW. KONTR ŁATY 4x6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
22/ 22	KONSTRUKCJA DACHU / wg projektu konstrukcji - WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool SUPERROCK gr. 18 cm lub rozwiązanie równoważne
8/8	SKALNA, WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool TOPROCK SUPER gr. 8 cm w przestrzeni rusztu wsporczego PŁYTY GK lub rozwiązanie równoważne
-	PAROIZOLACJA np. f-my Rockwool ROCKTECT INTELLO Plus lub rozwiązanie równoważne
14,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
2,5 cm	POSZYCIE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 2 x 1,25 cm

J DACH- LUKARNA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
2,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREW. KONTR ŁATY 3x6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
200/ (10+10)	KONSTRUKCJA DACHU / wg projektu konstrukcji - WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool SUPERROCK gr. 10+10 cm lub rozwiązanie równoważne
10/10	SKALNA, WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool TOPROCK SUPER gr. 10 cm w przestrzeni rusztu wsporczego PŁYTY GK lub rozwiązanie równoważne
-	PAROIZOLACJA np. f-my Rockwool ROCKTECT INTELLO Plus lub rozwiązanie równoważne
2,5 cm	POSZYCIE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 2 x 1,25 cm

K ISTNIEJĄCY DACH- ZMIANA POKRYCIA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
4,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREW. KONTR ŁATY 4x6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
	ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU

na zaznaczonym obszarze zastosować systemowe rozwiązanie osłaniające konst

dachu okładziną sufitową z płyt g-k EI 60+ impregnacja istniejącej więźby

Istniejące ocieplenie w poziomie stropu nad kondygnacją +2 ,
pod poddaszem nieużytkowym, dodatkowo docieplić 2x 15 cm
wełny mineralnej, obudowę kanału oddymiającego ocieplić 15 cm wełny mineralnej

L RAMA BETONOWA GÓRA

5,0 cm	WARSTWA FILTRUJĄCA - ŻWIR FRAKCJI 16-32mm
-	GEOWŁÓKNINA 300 g/m^2
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS
-	WARSTWA OCHRONNA - MEMBRANA HYDROGARD LUB ROZ. RÓWNOWAŻNE
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125 (PODWÓJNA WARSTWA MEMBRANY GUMOWO-ASFALTOWEJ
15,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY PIR
2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR CIEMNO SZARY) NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

M RAMA BETONOWA DÓŁ

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
1,0 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
11,0 cm	LEGARY DREWNIANE NA PODKŁADKA DYSTANSOWYCH WYPEŁNIENIE MIĘDZY LEGARAMI XPS W SPADKU GR OD 11- 7
-	WARSTWA OCHRONNA - MEMBRANA HYDROGARD LUB ROZ. RÓWNOWAŻNE
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125 (PODWÓJNA WARSTWA MEMBRANY GUMOWO-ASFALTOWEJ
20,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA WG. PROJ. KONSTRUKCJI
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS
-	TYNK MINERALNY- kolor szary

N DACH- NOWY PODBITKA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
4,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREW. KONTR ŁATY 4x6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
22/ (10+12)	KONSTRUKCJA DACHU / wg projektu konstrukcji - WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool SUPERROCK gr. 10+10 cm lub rozwiązanie równoważne
8/8	SKALNA, WEŁNA MINERALNA np. f-my Rockwool TOPROCK SUPER gr. 8 cm w przestrzeni rusztu wsporczego drewnianego lub rozwiązanie równoważne
3,0 cm	PODBITKA DREWNIANA

O DACH- ISTNIEJĄCY PODBITKA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA POKRYCIA- DESKOWANIE PEŁNE
4,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREW. KONTR ŁATY 4x6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
16	ISTNIEJĄCA KONSTRUKACJA DACHU
10/8	SKALNA, WEŁNA MINERALNA gr. 8 cm w przestrzeni rusztu wsporczego drewnianego
3,0 cm	PODBITKA DREWNIANA

Przedłużyć isniejące krokwie, zachowując po docieplenuiścian
okap ok. 80 cm

P STROP SALA KONFERENCYJNA

2,0 cm	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
8,0 cm	WYLEWKA CEM. ZBROJONA, DYLATOWANA
-	WARSTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
10,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA-STYROPIAN EPS
-	WARSTWA ROZDZIELCZA-FOLIA PE
3,6 cm	PŁYTA OSB 2 x 1,8 cm
25,0 cm	LEGARY DREWNIANE IMPREGNOWANE 10x 25 cm na podkładkach bitumicznych
20,0 cm	PŁYTA ŻELBETOWA wg. projektu konstrukcji
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS
-	TYNK MINERALNY- kolor szary

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- BETON

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

1a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- BETON RAMA

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
18,0 cm	PUSTAK POROTHERM 18.8 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY PIR MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)

1b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- BETON ISTNIEJĄCA

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
42,0 cm	ŚCIANA ISTNIEJĄCA (BRUZDY W IZOLACJI POD KONSOLE MONTAŻOWE)

1c ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- BETON WINDA

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Powierzchnie betonowe zaimpregnować,
pozostawić bez tynku

1d ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- BETON WINDA front

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
10,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Powierzchnie betonowe zaimpregnować,
pozostawić bez tynku

2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - BLACHA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
1,0 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA - DESKOWANIE PEŁNE
3,0 cm	ŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA, UŁOŻONA MIĘDZY PODKONSTR. ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

2a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - BLACHA WINDA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
1,0 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
2,0 cm	PODBUDOWA - DESKOWANIE PEŁNE/ PŁ. OSB
3,0 cm	ŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA, UŁOŻONA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / SZKIELET DREWNIANY ZAMKNIĘTY OSB wg projektu konstrukcji

3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- SZCZYTOWA

3,0-6,0 cm	LAMELE DREWNIANE O ZRÓŻNICOWANEJ WIELKOŚCI (KOLOR SZARO-BRĄZOWY)
4,0 cm	PODKONSTRUKCJA DREWNIANA ŁATY 4 x 6 cm / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
15,0 cm	DODATKOWA IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA
42,0 cm	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor jasnoszary - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK POROTHERM 25 P+W
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

4a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor jasnoszary - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

4b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ZAMUROWANIE TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor jasnoszary - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
2,0 cm	PŁYTA OSB NA PODKONSTRUKCJI ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ
-	PUSTKA POWIETRZNA DOSTOSOWANA DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ
24,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BETON KOMÓRKOWY
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

4c ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - TYNK (kl. schod)

-	TYNK MINERALNY- kolor antracyt - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - TYNK WNĘKA

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	ŚCIANA ISTNIEJĄCA

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

5a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK WNĘKA ZAMUROWANIA

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
2,0 cm	PŁYTA OSB NA PODKONSTRUKCJI ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ
-	PUSTKA POWIETRZNA DOSTOSOWANA DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ
24,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BETON KOMÓRKOWY
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

6a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - TYNK cokół

-	TYNK MINERALNY- kolor antracyt - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY WEŁNA MINERALNA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie

Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

6b ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ZAMUROWANIE TYNK cokół

-	TYNK MINERALNY- kolor antracyt - wg rysunków elewacji
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
2,0 cm	PŁYTA OSB NA PODKONSTRUKCJI ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ
-	PUSTKA POWIETRZNA DOSTOSOWANA DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ
24,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - BETON KOMÓRKOWY
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

Cokół zabezpieczyć przeciwwilgociowo min. 30 cm od poziomu terenu
oraz zastosować XPS w tym pasie
Ściana na odcinku oznaczonym REI 120 ocieplić płytami z wełny mineralnej

7 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - LUKARNA BLACHA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA - DESKOWANIE PEŁNE
3,0 cm	KONTRŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY ŁATAMI
1,8 cm	PŁYTA OSB WODOODPORNA
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ
4,0 cm	PODKONSTRUKACJA ALUMINIOWA POD PŁYTY G-K
2,5 cm	PŁYTY G-K 2 x 1,25 cm

8 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - LUKARNA TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - dostosowany do koloru stolarki
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK POROTHERM 25 P+W
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

8a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - LUKARNA Z PŁYT G-K DLA WYRÓWN

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - dostosowany do koloru stolarki
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK POROTHERM 25 P+W
-	PODKONSTRUKACJA ALUMINIOWA POD PŁYTY G-K
1,25 cm	PŁYTA G-K

9 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ZAKOŃCZENIE WEJŚCIE

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - dostosowany do koloru stolarki
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN EPS
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK POROTHERM 25 P+W
-	ZAPRAWA KLEJOWA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - STYROPIAN
-	ZAPRAWA KLEJĄCA
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT - dostosowany do koloru stolarki

10 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ZAKOŃCZENIE KL. SCHODOWA

-	TYNK MINERALNY- kolor JASNOSZARY - wg rysunków elewacji
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
36,5 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK YTONG ENERGO+ PP2/0,3
-	ZAPRAWA KLEJOWA
-	SIATKA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
-	TYNK MINERALNY- kolor JASNOSZARY

11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ FASADY

10,0 cm	ŚCIANA OSŁONOWA ŻELBETOWA IMPREGNOWANA
12,0 cm	TERMOIZOLACJA - XPS
15,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

Powierzchnie betonowe zaimpregnować,
pozostawić bez tynku

12 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - RAMA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
2,0 cm	PODBUDOWA - DESKOWANIE PEŁNE/ PŁ. OSB
3,0 cm	ŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA, UŁOŻONA MIĘDZY PODKONSTR. ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	ŻELBET wg projektu konstrukcji

13 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA WEJŚCIE

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
3,0 cm	PODBUDOWA - PŁYTA OSB
3,0 cm	ŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA, UŁOŻONA MIĘDZY PODKONSTR. ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - XPS, UŁOŻONY MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ
-	WARSTWA OCHRONNA-MEMBRANA HYDROGARD
-	GEOWŁÓKNINA OCHRONNO-DYFUZYJNA OPTIGRUN TYP RMS 300

14 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- ATTYKA RAMA FRONT

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 18.8 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
-	GEOWŁÓKNINA OCHRONNA

15 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- ATTYKA RAMA BOKI

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 18.8 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY XPS
-	GEOWŁÓKNINA OCHRONNA

16 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- ATTYKA WINDA BETON

2,0 cm	PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (KOLOR JASNO SZARY)
3,0 cm	PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	WELON SZKLANY KOLOR CZARNY
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 18.8 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	HYDROIZOLACJA W SYST. HYDROTECH MN 6125
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY XPS
-	GEOWŁÓKNINA OCHRONNA

17 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA WINDA BLACHA

-	BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY np. f-my PREFA, kolor CIEMNOSZARY lub rozwiązanie równoważne
1,0 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - WARSTWA PODKŁADOWA BITUMICZNA
2,0 cm	PODBUDOWA - DESKOWANIE PEŁNE/ PŁ. OSB
3,0 cm	ŁATY 3 x 4 cm/ SZCZELINA WENTYLACYJNA
-	MEMBRANA WYSOKO-PAROPRZEPUSZCZALNA
18,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA, UŁOŻONA MIĘDZY PODKONSTR. ALUMINIOWĄ ROZSTAW WG ZALECEŃ PRODUCENTA
-	ZAPRAWA KLEJOWA
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W/ SZKIELET DREWNAIANY ZAMKNIETY OSB wg proj. konstrukcji
-	HYDROIZOLACJA W SYST.HYDROTECH MN 6125
5,0 cm	TERMOIZOLACJA - XPS,
-	WARSTWA OCHRONNA-MEMBRANA HYDROGARD
-	GEOWŁÓKNINA OCHRONNO-DYFUZYJNA OPTIGRUN TYP RMS 300

18 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor ANTRACYT/ JASNOSZARY - wg rysunków elewacji
36,5 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK YTONG ENERGO+ PP2/0,3
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

* ściana wewnątrz budynku Poczty Polskiej wykończona tynkiem malowanym
w kolorze dostosowanym do koloru pozostałych ścian pomieszczenia

Odcięcie kolorystyczne cokołu tynk mineralny - kolor antracyt

19 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK

-	TYNK MINERALNY- kolor JASNOSZARY - wg rysunków elewacji
24,0 cm	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - PUSTAK YTONG FORTE PP2,5/0,4
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

W1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz
25,0 cm	PUSTAK POROTHERM 25 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz
12,0 cm	PUSTAK POROTHERM 11,8 P+W / ŻELBET wg projektu konstrukcji
-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz

W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - ZAMUROWANIA

-	TYNK DEKORACYJNY - wg. projektu wnętrz
24,0 cm	BETON KOMÓRKOWY (zawsze od strony korytarza)
-	PUSTKA POWIETRZNA DOSTOSOWANA DO GRUBOŚCI ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ
2,5 cm	PŁYTA GK 2x 1,25 cm NA PODKONSTRUKCJI ZLICOWANA Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ WEWNĘTRZNĄ (płyty zawsze od strony pomieszczenia)

W pomieszczeniach mokrych wykończenie płytki ścienne

W4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - SZYB WINDY

25,0 cm	ŻELBET wg projektu konstrukcji

W5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - SCHODY WEJŚCIOWE

15,0 cm	ŻELBET wg projektu konstrukcji

WIEWIÓRA & GOLCZYK
ARCHITEKCI
ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl
e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 0000766966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017

BRANŻA : **ARCHITEKTURA**
STADIUM : **PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKT : PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 1090/41 PRZY UL. ZIELONEJ 43

INWESTOR : GMINA WĘGIERSKA GÓRKA , UL. ZIELONA 43, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

RYSUNEK : **ZESTAWIENIE PRZEGRÓD**

GRAPHISOFT Archicad 22
SN-2-2917314

GŁÓWNY PROJEKTANT :	**mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA** **nr upr.:195/94 B-B** Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZIŁ :	**mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO** **nr upr.:25/08/SLOKK** Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej	
WSPÓŁPRACA :	**mgr inż. arch. JUSTYNA KLIMCZAK**	
	inż. arch. KATARZYNA KUBOWICZ	

NR PROJEKTU :	**1901**
REWIZJA :	-
DATA :	**28.06.2019**
SKALA :	**1:100**
KREŚLIŁ :	**K.K.,J.K.**
NR RYSUNKU :	**A-13**

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KSEROGRAFICZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.