



- OZNACZENIA GRAFICZNE:**
- OSIE ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW
 - OSIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
 - PRZKROJE GŁÓWNE
 - POZIOM GÓRNY WYKOŃCZONEJ POSADZKI
 - RURA SPUSTOWA
 - WPUST DACHOWY
 - ŚNIEGOLAPY SYSTEMOWE
 - OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA ALUMINIOWA
 - LUKARNA BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY
 - DACH BLACHA ALUMINIOWA NA RĄBEK STOJĄCY
 - POKRYCIE STROPODACHU - ŻWIR FRAKCJI 16-32mm
 - POKRYCIE STROPODACHU - TRAWA
 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK POCZTY POLSKIEJ NA SASIEDNIEJ DZIAŁCE
 - ELEMENTY DO WYBURZENIA

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEŻY PRZEWODZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPowiedNIch PRoJEKTACH ROBoTY ZWIĄZANE Z PRoJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. PRoWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PRoJEKTU JEST ZABRONIONE. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PRoWADZENIE ROBÓT W OPARCII O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ.
- WARTOŚCI SPADKÓW WYRAŻONE W % NALEŻY UWAGAĆ ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.
- WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
- MATERIAŁY ELEWACYJNE, WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BĘDĄ PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
- W RAZIE OTRZYMANIA RYSUNKÓW ZMIENIENNYCH OBOWIĄZUJĄ RYSUNKI Z OSTATNĄ DATĄ MODYFIKACJI. WCZEŚNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUE SIĘ JAKO NIEAKTUALNE I NALEŻY JE WYCOFAĆ Z BUDOWY.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI ŚCIAN I STROPÓW WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE (OTWORY W ŚCIANACH) PORÓWNAĆ Z PRoJEKTEM INSTALACJI. PODOBNIEM SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO WYBRANYCH TYPÓW DRZWI. JEŚLI PRoWADZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚCIANACH I STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJĘ SIĘ NALOŻENIA TYNKÓW LUB SUCHYCH TYNKÓW) WYMAGA WYKONANIA BRUZD LUB UŁOŻENIA PESZLI WSTAWIĆ ODPowiedNIE WKŁADKI LUB PESZLE W SZALUNKI I PO ICH USTABILIZOWANIU BETONOWAĆ.
- PRZED WYKONYWANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W PRoJEKCIE ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ, SPRAWDZIĆ, CZY PRZEWIDYWANY SPOsÓB WYKONANIA ZAPEWNIĄ JEJ UZYSKANIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH UZYSKAĆ INFORMACJĘ ZE STRONY NADZORU AUTORSKIEGO, CZY NIE ZASZY W NICH ZMIANY ZWIĄZANE Z UKŁADEM POMICZCZEŃ, KTÓRYCH ZAŁYCZYŁ SIĘ INWESTOR.
- PRZED WYKONYWANIEM LUB ZAMOWIENIEM BALUSTRAD, POCHWYTÓW, ROLET, ŻALUZJI, OKIENNIC OZAJ OKIEN I DRZWI, SPRAWDZIĆ I ZATWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW ZAWARTYCH W ICH ZESTAWIENIACH Z WYMIARAMI W MURZE POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII MOCOWANIA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TECHNOLOGII MOCOWANIA CZY ZMIANY WYMIARÓW WYMIENIONYCH ELEMENTÓW WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OSADZANIA OKIEN W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH, POZIOMY, ROZSTAWIENIE I PŁASZCZYZNĄ USTAWIENIA OKIEN MUSZĄ BYĆ DOKŁADNIE WYTRASOWANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRoJEKTU TECHNICZNEGO.
- SZCZEGÓŁY WYKONANIA BALUSTRAD, SCHODÓW, POSADZEK, ŚCIAN I SUFITÓW W KLATKACH SCHODOWYCH OZAJ WYKOŃCZENIA WNĘTRZ UJĘTE SĄ W ODDZIELNYM OPRACOWANIU PRoJEKTU WNĘTRZ.
- KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH, ELEWACYJNYCH, WIDOCZNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OZAJ BUDOWLANYCH, ZARÓWNO ZEWNĘTRZNYCH JAK I WEWNĘTRZNYCH ZASTRZEŻONE WYŁĄCZNIE DO DECYZJI ARCHITEKTA.
- W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
- POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI PATERU PRZYJĘTO NA POZIOMIE +/0,00= 416,2 m.n.p.m

WIDOK POŁACI DACHOWYCH

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PROJEKTY WNĘTRZ NADZÓR AUTORSKI		WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI	
WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 34-300 Żywiec ul. Kościuszki 42 tel.: +48 (33) 861 65 57 www.wiewioragolczyk.pl e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS KRS: 000076966 REGON: 070498362 NIP: 5531242017			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKT: PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 1090/41 PRZY UL. ZIELONEJ 43			
INWESTOR: GMINA WĘGIERSKA GÓRKA, UL. ZIELONA 43, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA			
RYSUNEK: WIDOK POŁĄCI DACHOWYCH			GRAPHISOFT Archicad 22 SN-2-2917314
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MACIEJ WIEWIÓRA nr upr.:19594 B-B Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		NR PROJEKTU: 1901
			REWIZJA: -
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. MAREK PIETRASZKO nr upr.:25098/SŁOKK Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej		DATA: 28.06.2019
			SKALA: 1:100
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. JUSTYNA KLIMCZAK inż. arch. KATARZYNA KUBOWICZ		KREŚLIŁ: K.K., J.K.
			NR RYSUNKU:

© WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA W SYSTEMACH ODCZYKIWIANIA, PRZEKAZYWANA W SPOsÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI KseroGRAFIcZNEJ, NAGRANIA CZY W JAKIEKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.

Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.