Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI GMINNEJ "KONIORY" W WĘGIERSKIEJ GÓRCE, ODCINEK A DŁ. 305mb, SZER. 2,5m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODCINEK A KM 0+000A DO 0+305A; ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA PŁYTY AŻUROWE I CZĘŚCIOWO ASFALT)**			
1.1 KNR 231/817/2 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15˙cm - ROZEBRANIE STARYCH KORYTEK LEWOSTRONNYCH	19,0		m
1.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	2,0		szt
1.3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe KNNRW 3/403/2 Rozbiórka elementów, niezbrojonych, mechanicznie - ROZEBRANIE POZOSTAŁOŚCI NAWIERZCHNI BETONOWYCH I ASFALTOBETONOWYCH (Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK) ŁUK KM 0+050A DO 0+060A 20*0,1 = 2,00 DROGA KM 0+257A DO 0+274A 17*2,4*0,1 = 4,08 Ogółem: 6,1	6,1		m3
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYBRANIE I ODWÓZ J.W.	7,1		m3
1.5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - WYKOP POD KORYTKA NA ŁAWIE BETONOWEJ PO ZDEMONTOWANYCH STARYCH KORYTKACH (DODATKOWA ŁAWA BETONOWA) WYKOP POD KORYTKA DROGOWE W KM OD 0+000A DO 0+019A (0,2*0,5)*(19) = 1,90 Ogółem: 1,9	1,9		m3
1.6 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła- ANALOGIA, ŁAWA BETONOWA POD KORYTKA ŚCIEKOWE PRZEJAZDOWE, J.W. KORYTKA DROGOWE W KM OD 0+000A DO 0+019A (0,1*0,5)*(19) = 0,95 Ogółem: 0,950	0,950		m3
1.7 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 20˙cm - KORYTKA ŚCIEKOWE PRZEJAZDOWE (UWAGA: KORYTKA Z GŁĘBOKOŚCIĄ PRZEJAZDU H =MAX. 6cm)	19,0		m
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - ODCINEK 0+000A DO 0+019A DROGA 19,0*3,0 = 57,00 Ogółem: 57,0	57,0		m2
1.9 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W. DROGA 19,0*3,0 = 57,00 Ogółem: 57,0	57,0		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA 19,0*3,0 = 57,00 Ogółem: 57,0	57,0		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA 19,0*3,0 = 57,00 Ogółem: 57,0	57,0		m2
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W. 19,0*0,5*2 = 19,00 Ogółem: 19,0	19,0		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.13	KNNRS 6/805/2 Rozebranie starej nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych- PŁYTY NADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKU DO DYSPOZYCJI INWESTORA (NALEŻY OCZYŚCIĆ I UŁOŻYC W STOSY W MIEJSCACH NIE KOLIDUJĄCYCH Z RUCHEM, MATERIAŁ NIE NADAJĄCY SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU DO UTYLIZACJI), KM 0+019A DO 0+134A					
	ROZEBRANIE PŁYT KM 0+019A DO 0+095A (CAŁA POWIERZCHNIA)	76,0*2,4	= 182,40			
	ROZEBRANIE PŁYT KM 0+095A DO 0+134A (2 PASY PO 80cm)	39,0*1,6	= 62,40			
		Ogółem:	244,8	244,8		m2
1.14	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POSZERZEŃ I WYRÓWNANIE POZOSTAŁOŚCI PO DEMONTAŻU PŁYT			20,0		m3
1.15	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE PODBUDOWY W KM 0+019A DO 0+305A					
	DROGA	286*2,5	= 715,00			
	POSZERZENIA NA ŁUKU W KM 0+050A DO 0+060A	10*1,5	= 15,00			
		Ogółem:	730,0	730,0		m2
1.16	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - WARSTWA PROFILOWA I FILTRACYJNA POD PŁYTAMI, ODCINEK 0+019A DO 0+134A					
	DROGA	3,5*115,0	= 402,50			
	POSZERZENIA NA ŁUKACH, KM 0+050A DO 0+060A	10*1,5	= 15,00			
		Ogółem:	417,5	417,5		m2
1.17	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x75cm SKRAJNE I 1 PAS 100cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM J.W.					
	DROGA	2,5*115,0	= 287,50			
	POSZERZENIA NA ŁUKACH, KM 0+050A DO 0+060A	10*1,5	= 15,00			
		Ogółem:	302,5	302,5		m2
1.18	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm					
		302,5*0,5	= 151,25			
		Ogółem:	151,3	151,3		m2
1.19	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,20m					
	POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(0,2+0,2)*115,0	= 46,00			
		Ogółem:	46,0	46,0		m2
1.20	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ Z AŻURÓW W KM 0+134A DO 0+305A					
	DROGA	3,5*0,4*171,0	= 239,40			
	POSZERZENIA NA ŁUKACH W KM: 0+188A DO 0+198A, 0+218A DO 0+228A	10,0*1,5*0,4*2	= 12,00			
		Ogółem:	251,4	251,4		m3
1.21	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W.					
	DROGA	3,5*0,5*171,0	= 299,25			
	POSZERZENIA NA ŁUKACH W KM: 0+188A DO 0+198A, 0+218A DO 0+228A	10,0*1,5*0,5*2	= 15,00			
		Ogółem:	314,3	314,3		m2
1.22	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA FILTRACYJNA - PODBUDOWA POD PŁYTAMI KM J.W.					
	DROGA	3,5*0,5*171,0	= 299,25			
	POSZERZENIA NA ŁUKACH W KM: 0+188A DO 0+198A, 0+218A DO 0+228A	10,0*1,5*0,5*2	= 15,00			
		Ogółem:	314,3	314,3		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.23 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi , nakłady podstawowe - UKŁADANIE PŁYT ŻELBETOWYCH WIELOOTWOROWYCH TYPU "JOMB" 100 X 75 X 12,5 CM PODWÓJNIE ZBROJONYCH W TRAKCIE UKŁADANIA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (2 PASY 2x75cm SKRAJNE I 1 PAS 100cm ŚRODKIEM Z UKSZTAŁTOWANIEM SPADKÓW), NA PODJAZDACH PŁYTY KOŁKOWAĆ DO PODŁOŻA KOŁKAMI Z DREWNA TWARDEGO W ILOŚCI MIN. 2 KOŁKI/PŁYTĘ, KM. J.W.					
DROGA	2,5*0,5*171,0	= 213,75			
POSZERZENIA NA ŁUKACH W KM: 0+188A DO 0+198A, 0+218A DO 0+228A	10,0*1,5*0,5*2	= 15,00			
		Ogółem: 228,8	228,8		m2
1.24 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 0-16mm					
	314,3*0,5	= 157,15			
		Ogółem: 157,2	157,2		m2
1.25 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,20m					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(0,2+0,2)*171,0	= 68,40			
		Ogółem: 68,4	68,4		m2