Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZNIK TURYSTYCZNA- ŚW. KATARZYNY W CIĘCINIE, DŁ. 61mb, SZER. 2,5m**					
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ			3,0		szt
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -ŚCIĘCIE FRAGMENTÓW TRAWY NA POCZĄTKU DROGI	20*0,1	= 2,00			
	Ogółem:	2,0	2,0		m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA					
DROGA	61*2,5	= 152,50			
POSZERZENIE NA ZJAZDACH	0,5*1,5*5,0*2+0,5*1,5*4,0*2	= 13,50			
	Ogółem:	166,00	166,00		m2
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W.					
DROGA	61*2,5	= 152,50			
POSZERZENIE NA ZJAZDACH	0,5*1,5*5,0*2+0,5*1,5*4,0*2	= 13,50			
	Ogółem:	166,00	166,00		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	61*2,5	= 152,50			
POSZERZENIE NA ZJAZDACH	0,5*1,5*5,0*2+0,5*1,5*4,0*2	= 13,50			
	Ogółem:	166,00	166,00		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, J.W.					
DROGA	61*2,5	= 152,50			
POSZERZENIE NA ZJAZDACH	0,5*1,5*5,0*2+0,5*1,5*4,0*2	= 13,50			
	Ogółem:	166,00	166,00		m2
1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	61*2,5	= 152,50			
POSZERZENIE NA ZJAZDACH	0,5*1,5*5,0*2+0,5*1,5*4,0*2	= 13,50			
	Ogółem:	166,00	166,00		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W.					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(61,0)*0,2*2	= 24,40			
	Ogółem:	24,4	24,4		m2