

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane				
NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. SOSNOWA W CIĘCINIE, DŁ. 125mb, SZER. 2,8m				
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)				
1.1	KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe - REGULACJA WŁAZÓW STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	1,0		szt
1.2	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - KM 0+000 DO 0+125 DROGA125,0*2,8= 350,00 DODATEK NA ZJAZD0,5*1,5*12,0*2= 18,00 Ogółem:368,0	368,0		m2
1.3	Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie szczepne, nawierzchnia J.W. DROGA125,0*2,8= 350,00 DODATEK NA ZJAZD0,5*1,5*12,0*2= 18,00 Ogółem:368,0	368,0		m2
1.4	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t, J.W. DROGA125,0*2,8= 350,00 DODATEK NA ZJAZD0,5*1,5*12,0*2= 18,00 Ogółem:368,0	368,0		m2
1.5	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm DROGA125,0*2,8= 350,00 DODATEK NA ZJAZD0,5*1,5*12,0*2= 18,00 Ogółem:368,0	368,0		m2
1.6	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia łuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7`cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W. 125,0*0,5*2= 125,00 Ogółem:125,0	125,0		m2