Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. POD LASEM W CIŚCU, DŁ. 100mb, SZER. 2,3m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**			
1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm - NAWIĄZANIE DO ISTN. NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W KM 0+000	2,3		m
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ, KM 0+000 DO 0+076 76,0*2,7*0,6 = 123,12 Ogółem: 123,1	123,1		m3
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W. 76,0*2,7 = 205,20 Ogółem: 205,2	205,2		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. 76,0*2,7 = 205,20 Ogółem: 205,2	205,2		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W. 76,0*2,7 = 205,20 Ogółem: 205,2	205,2		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W. 76,0*2,7 = 205,20 Ogółem: 205,2	205,2		m2
1.7 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W. 76,0*2,3 = 174,80 Ogółem: 174,80	174,80		m2
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. 76,0*2,3 = 174,80 Ogółem: 174,80	174,80		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, J.W. 76,0*2,3 = 174,80 Ogółem: 174,80	174,80		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. 76,0*2,3 = 174,80 Ogółem: 174,80	174,80		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm (76,0)*0,2*2 = 30,40 Ogółem: 30,4	30,4		m2
1.12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ, KM 0+076 DO 0+100 24,0*2,7*0,6 = 38,88 Ogółem: 38,9	38,9		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W.					
	24,0*2,7	= 64,80			
	Ogółem:	64,8	64,8		m2
1.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
	24,0*2,7	= 64,80			
	Ogółem:	64,8	64,8		m2
1.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
	24,0*2,7	= 64,80			
	Ogółem:	64,8	64,8		m2
1.16 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W.					
	24,0*2,7	= 64,80			
	Ogółem:	64,8	64,8		m2
1.17 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W.					
	24,0*2,3	= 55,20			
	Ogółem:	55,20	55,20		m2
1.18 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
	24,0*2,3	= 55,20			
	Ogółem:	55,20	55,20		m2
1.19 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W.					
	24,0*2,3	= 55,20			
	Ogółem:	55,20	55,20		m2
1.20 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
	24,0*2,3	= 55,20			
	Ogółem:	55,20	55,20		m2
1.21 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W.					
POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(24,0)*0,2*2	= 9,60			
	Ogółem:	9,6	9,6		m2