Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. MOSTOWA W ŻABNICY, DŁ. 18mb, SZER. 2,3m-2,7m**			
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli** **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg** **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **ODWODNIENIE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT), SZER. 2,7-2,3m ŚREDNIO 2,5m**			
1.1 KNNR 8/224/7 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, rura deszczowa betonowa od km 0+003	6,0		szt
1.2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -WYKOP POD PROJEKTOWANE KORYTKA TYP GŁĘBOKI W MIEJSCU ZDEMONTOWANEGO KOLEKTORA Z RUR, ODBIÓR WODY Z KANAŁU PVC, KM 0+003 DO 0+025 1,0*0,6*22 = 13,20 Ogółem: 13,2	13,2		m3
1.3 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- KORYTKA GŁĘBOKIE ŻELBETOWE 60x 55x 50, KORYTO ŚCIEKOWE DO KRATY STALOWEJ WIBROPRASOWANE, DOCIĘCIE DO PROFILU ŁUKU, KM J.W.	22,0		m
1.4 KNR 2301/418/1 (1) Nakrywy z krat podestowych typu WEMA - NAKRYWY KORYTEK J.W. Z KRAT TYPU WEMA OCYNKOWANYCH (WYMIA POJEDYŃCZEJ KRATY 40cm x 40-50cm (dopasować do łuku) x wys. 3cm/2mm), KM J.W. 0,19 = 0,19 Ogółem: 0,19	0,19		t
1.5 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/4 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), wypełnienie przestrzeni za ściankami, grunt miejscowy przepuszczalny, J.W. 0,65*0,05*2*22 = 1,43 Ogółem: 1,43	1,43		m3
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - KRAWĘŻNIK NA ODCINKU J.W., WYSTAJĄCY 8cm NAD ASFALT, UŁOŻONY W ODSTĘPACH 5cm	22,0		m
1.7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III -WYKOP POD PROJEKTOWANE KORYTKA TYP GŁĘBOKI - ODPROWADZENIE WODY DO RZEKI, KM 0+025 DO 0+030 1,0*0,6*5 = 3,00 Ogółem: 3,0	3,0		m3
1.8 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/1 (1) Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej- KORYTKA GŁĘBOKIE ŻELBETOWE 60x 55x 50, KORYTO ŚCIEKOWE DO KRATY STALOWEJ WIBROPRASOWANE, DOCIĘCIE DO PROFILU ŁUKU, KORYTA OTWARTE, KM J.W.	5,0		m
1.9 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 1/513/4 Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), wypełnienie przestrzeni za ściankami, grunt miejscowy przepuszczalny, J.W. 0,65*0,05*2*5 = 0,33 Ogółem: 0,33	0,33		m3
1.10 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/602/1 Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, sączki, wyloty z betonu- J.W.	1,0		szt
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm - PLAC	24,0		m2
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA, KM 0+000 DO 0+018 DROGA 18,0*2,5 = 45,00 Ogółem: 45,0	45,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- DOGĘSZCZENIE PODBUDOWY W KM 0+000 DO 0+018 DROGA	18*2,5	= 45,00			
	Ogółem:	45,0	45,0		m2
1.14 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W. DROGA	18*2,5	= 45,00			
	Ogółem:	45,00	45,00		m2
1.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	18*2,5	= 45,00			
	Ogółem:	45,00	45,00		m2
1.16 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W. DROGA	18*2,5	= 45,00			
	Ogółem:	45,00	45,00		m2
1.17 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	18*2,5	= 45,00			
	Ogółem:	45,00	45,00		m2
1.18 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm	(18,0)*0,2*2	= 7,20			
	Ogółem:	7,2	7,2		m2