Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane **NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. POTOKOWA W ŻABNICY, DŁ. 24mb, SZER. 3,0m**					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró **45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej** **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne** **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT)**					
1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm					
	6	= 6,00			
		Ogółem: 6,0	6,0		m
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - KM 0+000 DO 0+010					
DROGA	10,0*3,0	= 30,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1,5*10*2	= 15,00			
		Ogółem: 45,0	45,0		m2
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W.					
DROGA	10,0*3,0	= 30,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1,5*10*2	= 15,00			
		Ogółem: 45,0	45,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	10,0*3,0	= 30,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1,5*10*2	= 15,00			
		Ogółem: 45,0	45,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	10,0*3,0	= 30,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*1,5*10*2	= 15,00			
		Ogółem: 45,0	45,0		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x20cm, J.W.					
	10,0*0,2*2	= 4,00			
		Ogółem: 4,0	4,0		m2
1.7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyła, dowczymi, koparki 0,25 m3, kategoria gruntu III -KORYTOWANIE POD PODBUDOWĘ, KM 0+010 DO 0+024 (WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z KORYTOWANIA, W TYM STARA NAWIERZCHNIA Z AŻURÓW)					
	14,0*4,0*0,6	= 33,60			
		Ogółem: 33,6	33,6		m3
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, PODBUDOWA J.W.					
	14,0*4,0	= 56,00			
		Ogółem: 56,0	56,0		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
	14,0*4,0	= 56,00			
		Ogółem: 56,0	56,0		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - - Z ZAGĘSZCZENIEM UBIJAKIEM SPALINOWYM, J.W.					
	14,0*4,0	= 56,00			
		Ogółem: 56,0	56,0		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - WARSTWA PROFILOWA J.W.					
	14,0*4,0	= 56,00			
		Ogółem: 56,0	56,0		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
1.12 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W. 14,0*3,0 = 42,00 Ogółem: 42,00	42,00		m2
1.13 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. 14,0*3,0 = 42,00 Ogółem: 42,00	42,00		m2
1.14 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie więdzywarstwowe, J.W. 14,0*3,0 = 42,00 Ogółem: 42,00	42,00		m2
1.15 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. 14,0*3,0 = 42,00 Ogółem: 42,00	42,00		m2
1.16 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 POBOCZA z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm, J.W. POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm (14,0)*0,5*2 = 14,00 Ogółem: 14,0	14,0		m2