Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
NAPRAWA DROGI GMINNEJ BOCZNA OD UL. GRANICZNEJ W CIĘCINIE, DŁ. 100mb, SZER. 2,5m					
1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT) ODCINEK KM 0+000 DO 0+048					
1.1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/1005/6					
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu - KM 0+000 DO 0+125					
DROGA	48,0*2,5	= 120,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*2,5*6,0*2	= 15,00			
		Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia J.W.					
DROGA	48,0*2,5	= 120,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*2,5*6,0*2	= 15,00			
		Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/309/2 (2)					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W.					
DROGA	48,0*2,5	= 120,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*2,5*6,0*2	= 15,00			
		Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNR 231/310/6					
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - J.W., DODATEK DO GRUBOŚCI 5cm					
DROGA	48,0*2,5	= 120,00			
DODATEK NA ZJAZD	0,5*2,5*6,0*2	= 15,00			
		Ogółem: 135,0	135,0		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/204/4					
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7˙cm - POBOCZA 0-7cm, SZER. 2x50cm, J.W.					
	48,0*0,5*2	= 48,00			
		Ogółem: 48,0	48,0		m2
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DROGOWE (NAWIERZCHNIA ASFALT) ODCINEK KM 0+048 DO 0+100					
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
KNNR 1/202/6					
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - KORYTOWANIE POD NAWIERZCHNIĘ W KM 0+048 DO 0+100					
DROGA	52,0*3,5*0,6	= 109,20			
		Ogółem: 109,2	109,2		m3
2.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/112/2					
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA KM J.W.					
DROGA	52,0*3,5	= 182,00			
		Ogółem: 182,0	182,0		m2
2.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/113/1					
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm - PODBUDOWA J.W.					
DROGA	52,0*3,5	= 182,00			
		Ogółem: 182,0	182,0		m2
2.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
KNNR 6/113/5					
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - PODBUDOWA J.W.					
DROGA	52,0*3,5	= 182,00			
		Ogółem: 182,0	182,0		m2
2.5 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów					
KNR 231/1004/7					
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie sczepne, nawierzchnia, KM J.W.					
DROGA	52,0*2,5	= 130,00			
		Ogółem: 130,00	130,00		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
2.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	52,0*2,5	= 130,00			
		Ogółem: 130,00	130,00		m2
2.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie międzywarstwowe, J.W. DROGA	52,0*2,5	= 130,00			
		Ogółem: 130,00	130,00		m2
2.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t, J.W. DROGA	52,0*2,5	= 130,00			
		Ogółem: 130,00	130,00		m2
2.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm (0-30 cm) - POBOCZE OBUSTRONNE NA ODCINKU J.W. 2x0,50m POBOCZE OBUSTRONNE 2x50cm	(0,5+0,5)*52,0	= 52,00			
		Ogółem: 52,0	52,0		m2
3 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU RAMOWEGO W KM 0+067 (O 1,0m)					
3.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - WYKOP POD PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU ORAZ FUNDAMENTY	1,2	= 1,20			
		Ogółem: 1,2	1,2		m3
3.2 Kody CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej KNNR 10/205/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie o średnicy 10-14˙mm - ZBROJENIE PŁYTY (fi 14 CO 10 cm DOŁEM I GÓRĄ) ORAZ ŚCIAN I FUNDAMENTÓW (fi 14 CO 10 cm OD ZEWNĄTRZ) - POSZERZENIE PRZEPUSTU J.W.	90	= 90,00			
		Ogółem: 90,0	90,0		kg
3.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/210/5 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie przepustu - WYKONANIE FUNDAMENTU ŚCIAN PRZEPUSTU (GŁ. 1,2m x DŁ. 1,0m x GR. 0,25m BETON C30/25) ORAZ PŁYTY GÓRNEJ POZIOMEJ PRZEPUSTU (SZER. 1,0m x DŁ. 1,6m x GR. 0,25m BETON C30/25) -PRZEPUST J.W. (BETON C30/25), J.W.					
FUNDAMENTY	1,0*1,2*0,25*2	= 0,60			
ŚCIANY	1,0*0,6*0,25*2	= 0,30			
PŁYTA	1,0*1,6*0,25	= 0,40			
		Ogółem: 1,3	1,3		m3
3.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/210/5 (3) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, dodatek za deskowanie systemowe, J.W.			1,3		m3
3.5 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów KNR 233/702/3 (2) Demontaż istn. poręczy mostowych, zestaw spawalniczy - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BARIERY I PONOWNY MONTAŻ NA PRZEDŁUŻONEJ CZĘŚCI PRZEPUSTU			0,2		t
3.6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - UKSZTAŁTOWANIE ROWU NA WLOCIE D OPRZEPUSTU ORAZ WYBRANIE RUMOSZU Z WNĘTRZA PRZEPUSTU			4,0		m3